

**春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春** 


# قصت مدينت

# 

تاليف علي حسن

سلسلة المدن الفلسطينية (١٤)

تصدر عن: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية



طولكرم للفنان وليد علي

سكرتير التحرير ومنسق المشروع حسين العددات

خقوق الطبع محفوظة للساشرين

# المحتويات

																												:		٦	لأو	lt	ل	-	<b>.</b>	_	Ļ	ال
٩			•		•	•	•	•	•				•	•	•	•		•	•						• •				4	مي	لبي	الد	1 4	ئيا	الب			
																												:	(	از		لث	ا ر	<u>J</u> _		<u>a</u> .	ف	ال
۲	٧		•		•	•	•	•	•		•	•				•	•			•									2	بخيا	ار≟	الت	۱ 4	ثيا	ال			
																												:		ث	JL		الث	L	ل		نه	ال
٤	٧		•			•	•					•				•		•	•						لية	راة	رغر	پمر	ب	11	بں	ئە	ببا	ځه	LI			
																												:		_	اب	<del>,</del> –	ال	١	<u>_</u>		نم	ال
٦	٥			•	•			•	•	,			•						•	•	•	بة	ع	نيا	ج	Ķ.	وا	ية	اد	<u>ب</u>	`ق:	וע	ő	فيا	LI			
																												:	. (	ىر	ام	:	L	١	<b>J</b> _	<del>-</del>	نه	ال
٨	٩				٠		•	•				•							•	•	•			بة	ع	تها	ج	וע	5	احي	وا-	) (	ليہ	نعا	الت			
																												:		س	اد،	_	لس	)	ﯩل	<b>.</b>	نه	ال
١	٠	١		•	•					•		•					•	•	•		•			•				,ر	اد	<u>م</u>	والم	(	ج	را-	الم			
١	•	٤					•						•	•																		,	ې	ر ۱-	الم			



فتاة من طولكرم ترتدي الصرطلية

اهتمت المؤتمرات الثقافية والندوات على مستوى الوزراء والمسؤولين والخبراء العرب، بالحفاظ على الثقافة العربية الفلسطينية والتراث الفلسطيني، وتجديدهما وتعريف الأجيال الناشئة بها، وبمواجهة الغزو الثقافي الصهيوني، واعتمد المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومجلسها التنفيذي، مخططاً متعدد الجوانب، متنوع الأساليب، للوصول إلى هذا الهدف. وقد تمت تهيئة الشروط المناسبة، لتنفيذ هذا المخطط، الذي يشمل اصدار دراسات علمية في اطار مشروع (سلسلة المدن الفلسطينية)، بالتعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ودائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف اعطاء فكرة جامعة عن هذه المدن، تتضمن واقعها الجغرافي، وتطورها العمراني عبر العصور، وتاريخها، وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورصد التاريخ النضائي لسكانها، ليستفيد منها الطالب والعامل، والمثقف والمختص على حد سواء، ولتبقى وثيقة حية في ذاكرة الامة العربية.

وإن هذا المشروع، الذي يعتبر عملاً قومياً وثقافياً، يمثل جانباً من نشاط المنظمة في المجال الفلسطينية، ومساهمة في بناء الثقافة الفلسطينية، وتقوية عرى العسلاقة بين الفلسطينين ووطنهم. وإني أشيد هنا بالجهود الطيبة التي تبذلها دائرة الثقافة بمنظمة التحرير، وبالعمل العلمي المسؤول الذي تقوم عليه هيئة التحرير لإصدار كتب هذه السلسلة القومية.

ومن الله التوفيق

الدكتور محي الدين صابر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم



خارطة فلسطين

# الفصل الأول

# البيئة الطبيعية

# الموقع والموضع:

تقع مدينة طولكرم في منتصف الجزء الشرقي من السهل الساحلي الفلسطيني، على دائرة عرض ٩٠ ٣٣ شمالاً، وخط طول ١٠ ٣٥ شرقاً أن وتبعد نحو ١٥ كم عن ساحل البحر الأبيض المتوسط. وهي تمثل احدى مدن المثلث (طولكرم ـ نابلس ـ جنين) الذي يعرف بمثلث الرعب وذلك لبلاء اهله في الجهاد ضد المستعمرين الصهاينة أن.


وقد أضفى موقع المدينة المتوسط بين جبال نابلس شرقاً والسهل الساحلي غرباً أهمية مميزة للمدينة من الناحيتين التجارية والعسكرية قديماً وحديثاً. فقد كانت مركزاً لمرور القوافل التجارية قديماً وهي اليوم مركز للمواصلات البرية بين الساحل والداخل علاوة على انها سوق لمنتجات اقليمي السهل الساحلي والمرتفعات الغربية ".

وبالرغم من عدم حصانة موقع المدينة من الناحية العسكرية، فإن سهولة

١ ــ الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثالث، الطبعة الأولى، ١٩٨٤، ص ١٢٥.

٧ ـ قسطنطين خمار، جغرافية فلسطين المصوّرة، ص ٦٢ - ٦٣.

<sup>.</sup> Orni and Efrate, Geography of Israel, 1971, PP. 415-416. ... T



شكل (١) حدود قضاء طولكرم اثناء الانتداب البريطاني

الموصول اليها بواسطة شبكة الطرق المعبدة والحديدية المارة منها، وحماية جبال نابلس ها من الشرق، وقربها من البحر غرباً قد اضفى عليها خصائص دفاعية عيسزة. كما حبتها خصائص الموقع أهمية في المجالات الأخرى الاقتصادية والحضارية. كما يتضح من (شكل ١) فالمدينة تتصل بكل قرى ومدن الشمال الفلسطيني بيسر. كما كان لمرور خطان لسكة الحديد قديماً منها (حتى عام ١٩٤٨) سبباً في أهميتها كعقدة للمواصلات، إذ كانت مركزاً لخطين أحدهما يتجه غرباً ليتصل بسكة الحديد المارة على طول الساحل الفلسطيني حتى القاهرة، والثاني يتجه شرقاً مروراً بجنين فسهول بيسان إلى درعا ودمشق شرقاً ".

ولقد حبت ظروف الموقع المتوسط، وخصوبة التربة، ووفرة المياه سواء ما كان منها مطرياً أم جوفياً، المدينة وإقليمها، ظروفاً متميزة ساعدت على سرعة نمو المدينة وتطورها خلال فترة وجيزة من القرن الحالي بعد أن ظلت قرية خلال تاريخها الطويل الذي ترجع الأدلة التاريخية بدايته إلى زمن الرومان المارا

أما من حيث الموضع فتقوم مدينة طولكرم على هضبة تمزقها مجموعة من الأودية القادمة من المرتفعات شرقاً باتجاه السهل الساحلي غرباً. ويتراوح منسوب أراضي المدينة بين ٥٥ ـ ١٢٠ متراً فوق سطح البحر. والشكل (٢) يوضح موضع المدينة وخصائصها الطبوغرافية . لذا كان اتصال المنطقة بالسهل الساحلي تدريجي ومباشر.

يزداد ارتفاع المنطقة بالاتجاه شرقاً، حيث توجد أودية صدعية تمر بالقرب بالمدينة كوادي الزيمار من الشمال ووادي أرتاح من الجنوب. وتتميز هذه الأودية بشدة انحدار سفوحها وقلة اتساعها، مما يساعد على قيامها بدور حتى كبير. إلا أن طبيعة ومكونات الطبقات والتكوينات الصخرية من حيث انحدار الطبقات


الموسوعة الفلسطينية، مصدر سابق، ص ١٢٥.


orni and Elral, مصدر سابق،

مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطين، جسس، ق ٢، ص ٢٥١.

الصخرية نحو الغرب وقابليتها للتسريب بدرجة عالية قد عملا على الحد من عمليات الحت المائي وانجراف التربة. كما أن ممارسة الزراعة المروية طوال العام وإقامة الجدران الاستنادية في المناطق المنحدرة قد عملا أيضاً على حماية التربة من الانجراف.

وبفضل موقع وموضع مدينة طولكرم هذا فقد اصبحت تمثل نقطة الاتصال بين جبال نابلس شرقاً والسهل الساحلي الفلسطيني غرباً، حيث تسلك أوديتها خطوط المواصلات الرئيسة. وتقع على جانبي هذا الوادي القرى التابعة إدارياً للمدينة، والتي تتصل معها بشبكة جيدة من الطرق. ولقد أثرت أحداث عام ١٩٤٨ سلبياً على امتداد المدينة ونموها، إذ لا يبعد خط الهدنة المرسوم مع «اسرائيل» سوى بضعة كيلومترات عن مركز المدينة مما أوقف نموها نحو الغرب.





شكل (٢) موقع مدينة طولكرم

### البنية الجيولوجية:

تغطي رسوبات الدورين الثاني والثالث الجيولوجيين القاعدة الغرانيتية في منطقة طولكرم. أما مدينة طولكرم فتتوضع على تكوينات من الهضاب الكلسية التي تجزأت بفعل حركات التصدع التي تعرضت لها المنطقة في الدور الثالث ـ الانهدام ـ وتميل هذه التكوينات باتجاه الغرب.


لقد أدت عمليات التعرية الى ازالة مكونات الايوسين، مخلفة وراءها مكونات السينوري التي تبدو واضحة في المناطق المنخفضة. وتشكل مكونات الكريتاسي الأوسط (تشكيلات القدس) تشكيلات المرتفعات الشرقية لطولكرم. وعند أقدام الجبال تتوضع المكونات اللحقية التي ترسبت بفعل الجريان المائي السيلي الذي قام بحملها وأرسابها عندما تضعف طاقته وذلك في الأراضي السهلية، وتعتبر المواد الكلسية ذات اللون الأحر من أكثر هذه الترب انتشاراً.

ويتضح من الخارطة الجيولوجية (شكل ٣) أن وادي الزيهار الذي يمر بالقرب من مدينة طولكرم واد صدعي في الأصل، عملت المياه فيها بعد على تعميق مجراه ولا يتجاوز عرضه ٢٠٠ متراً. ويعتبر هذا الوادي بمثابة خط اتصال يربط السهل الساحلي بالمناطق الشرقية حيث تمتد فيه السكك الحديدية والطرق المعبدة.

#### التربة:

تغطي منطقة طولكرم عامة تربة خصبة تغلب على مكوناتها مواد الكلس واللحقيات. ويزداد سمكها في المناطق السهلية ويقل عند سفوح الجبال ويتناقص في أعلاها. وتعد تربة المنطقة من أخصب ترب فلسطين عامة، فالقسم الأعظم منها منقولاً، لذا ترتفع فيه نسبة المواد العضوية، وهي صالحة للزراعة بوجه عام

أما مدينة طولكرم وضمن حدودها الإدارية فتعد تربتها من الترب الخصبة إلا أنها تعاني من الانتشار العمراني غير المنظم الذي بدا واضحاً وخاصة بعد الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية عام ١٩٦٧ حيث قام العديد من السكان بتفضيل البناء في المناطق الزراعية بشكل متناثر بغية ضانهم حفظ الأراضي من السيطرة الاسرائيلية.



شكل (٣) التركيب الجيولوجي لمنطقة طولكرم

المناخ:

يسدرج مناخ مدينة طولكرم ضمن مناخ إقليم البحر المتوسط، وتبدو عليه تأثيرات محلية تعبود إلى تباين ظروف السطح والموقع على المستوى المحلي. ولا تؤدى في مجموعها إلى اختلافات جوهرية ملموسة. ويعد مناخ المدينة مناخا وسيطاً في خصائصه، ضمن مناخ البحر المتوسط، الذي يمكن تمييز مناخ المناطق الساحلية فيه عن مناخ المناطق الجبلية بوضوح. إلا أن مناخ المدينة أقرب إلى مناخ المناطق الساحلية منه إلى المناطق الجبلية، نظراً لقربها من الساحل وانفتاحها على المناطق السحر من جهة الغرب. مما ساعد على وصول المؤثرات البحرية التي تعمل على الحد من الفروق الحرارية من جهة وزيادة كميات الأمطار السنوية من جهة أخرى.

أخرى. يتميز صيف المدينة بجفافه واعتدال حرارته. أما الشتاء فطويل معتدل الحرارة وفير الأمطار (٥٠٠- ٢٠٠ ملم سنوياً). والفصلية واضحة المعالم بين الفصلين الصيف والشتاء، أما فصلي الخريف والربيع فانهما ليسا بالوضوح المتمثل في فصلي الصيف والشتاء لقصرهما وللانتقال التدريجي فيهما إذ يمثلا مرحلة انتقال من الفصاء:

بين الفصلين. ويمكن تحديد خصائص مناخ المدينة وإقليمها من خلال دراسة عناصر مناخها والتي تشمل:

الحرارة:

تختلف درجات حرارة الليل عن النهار، والصيف عن الشتاء، ويستدل من الفروق بين النهايتين لكل منها عن مدى وجود وأثر الفروق الحرارية على السيات المناخية العامة. من جدول رقم (١) وشكل رقم (٤) يمكن ملاحظة ان الفروق الحرارية اليومية ليست كبيرة سواء في أبرد الأشهر (كانون الثاني) حيث تتراوح بين الحرارية اليومية، أو في أكثر الأشهر حرارة (آب) حيث تتراوح ما بين ٤ر٦ - ٣ درجات مشوية، ولعل انخفاض التباين الحراري اليومي هذا في كل من الصيف درجة حرارة الشتاء يعود إلى تأثير البحر المتوسط الذي يعمل على تلطيف درجة حرارة المدينة.


جدول ـ ١ ـ مدينة طولكرم: درجات الحرارة العظمي، الدنيا، المتوسط حسب الأشهر لسنوات مختارة.

	14	۸۳		14.4			1970		
متوسط	عظمي	دنيا	متوسط	عظمي	دنيا	متوسط	عظمي	دنیا	الشهر
4, £	11,1	٧,٦	1.1	11,4	٧,٩	14, .	۱۷,۰	۸,٩	کانون ۲
٩,٨	11, 8	۸,۱	1.,4	17,0	۸,٠	14,7	19,4	۸, ۲	شباط
17,4	18,7	4,4	17,7	10,0	4,.	17, 8	74,1	4,7	آذار
17,8	19,0	18,1	17,7	4,٧	14,4	14,4	78.1	11,4	نیسان
۱۸,۸	74,1	18,0	17,0	19,1	18,9	71,1	74,7	14,0	أيار
71.7	10,1	14,0	40,0	۲۳,۸	17,1	Y0, £	47,7	14,7	حزيران
71,1	۲۷,٦	71,7	44	44,4	۲۰,۷	17,7	٣١,٨	7.,4	ا تموز
70,7	44,4	27,7	71,1	۲۷,۳	4.,4	44.4	44,4	71,7	آب
77,4	47,4	14, 8	27,7	Y0, £	14,4	70,V	41,0	19,9	إيلول
71,7	71,4	14,0	۲۰,٤	44,4	۱٦,٨	۲۱,٦	YV, £	10,7	تشرین ۱
17,7	۲٠,٧	11,0	17,4	14,7	14,4	۱۸,۰	71,4	11,7	تشرین ۲
14, 4	18,4	11, £	17,4	11,1	1.,4	10,0	۲۰,۸	10,7	کانون ۱


#### المصدر:

سلطة المصادر الطبيعية، النشرة الفنية.

مركز الدراسات الريفية، النشرة الاحصائية السنوية للمناطق المحتلة، رقم ١، جامعة النجاح الوطنية ـ نابلس، ١٩٨٠، ص ٤١ و ١٩٨٣ ص ١٨٨.



شكل (٤ أ) التوزع الشهري لمعدلات الحرارة والامطار في مدينة طولكرم



أما الفروق الحرارية الفصلية بين الصيف والشتاء وبالذات بين كانون الثاني وآب فهي أكثر وضوحاً إذ تتراوح بين ١٠,٩ ـ ١٤,٩ درجات مئوية.

من خلال الجدول (١) يتضع أن درجة الحرارة الدنيا في أبرد الأشهر (كانون الثاني) لا تنخفض دون ٧° مثوية في حين أن أعلى درجات الحرارة قد ترتفع في أكثر الأشهر حرارة (آب) إلى ٣٢, ٢ ٣° مثوية. وإن دل هذا على شيء إنها يدل على أثر البحر كعامل ملطف لدرجات الحرارة ليس فقط بين الليل والنهار وإنها أيضاً بين الصيف والشتاء حيث يبعد أشهر الشتاء عن درجة التجمد وكذلك يعمل على تقليص درجة الحرارة صيفاً.

يتضح من شكل (٤) رتابة الصفة المناخية للمدينة ، حيث يتم الانتقال صعوداً أو هبوطاً في درجات الحرارة خلال فصول وأشهر السنة بشكل تدريجي ، لذا يأخذ المنحنى السنوي لدرجات الحرارة شكلاً مقارباً للتوزيع الطبيعي حيث يبلغ قمته في أشهر الصيف بينها تكون أطرافه المتدنية في أشهر الشتاء .

### الأمطار:

تعدد منطقة طولكرم من المناطق الوفيرة الأمطار في فلسطين بوجه عام. ويتراوح معدل مطرها السنوي قرابة ٢٠٠ ملم سنوياً. وتسقط أمطار المنطقة خلال فصل الشتاء، الذي يمتد من شهر تشرين ثاني وحتى شهر أيار، رغم تباين بداية ونهاية موسم سقوط الأمطار من عام لآخر. كما تتباين كمية وتوزيع وديمومة سقوطها. ويلاحظ من جدول (٢) ان هناك اختلافاً واضحاً في كميات الأمطار السنوية وفي عدد الأيام المطيرة. وانه لا يوجد علاقة قوية بين كل منها إذ ليس شرطاً أن تكون أكثر السنين أمطاراً اكثرها من حيث عدد الأيام المطيرة. وهذا يعني ان غزارة الأمطار وتركزها من العوامل الهامة المحددة للسات المناخية للمدينة.

وعلى العموم يتراوح المعدل السنوي للأمطار نحو ٢٠٠ ملم في حين يبلغ المعدل السنوي لعدد الأيام المطيرة (٤٩) يوماً. ويعتبر شهر شباط أكثر الأشهر من حيث كميات الأمطار وعدد الأيام.

جدول - ٢ - مدينة طولكرم: كميات الامطار السنوية وعدد الأيام المطيرة

عدد الأيام المطيرة	كمية الأمطار (ملم)	السنة
£ £	٤٧٠	1909
o t	٥٢٧	197.
٥١	777	1971
*	٥٣٧	1977
*	V14	1977
*	4	1971
*	0 2 7	1970
*	۸۰٤,١	1977
*	778,0	144.
*	۸٦٢,٦	۱۹۸۳
*	777,0	1441
٤٩.,٦	۲۳۸,۹	المتوسط السنوي

#### المبدر:

. سلطة المصادر الطبيعية ، النشرات الفنية لعدة سنوات ، مركز الدراسات الريفية ، النشرة الاحصائية السنوية ، جامعة النجاح ، نابلس .

<sup>\*</sup> البيانات غير متوفرة.

يبدوأن هناك تمركزاً واضحاً في كميات الأمطار الساقطة على مدينة طولكرم، حيث تسقط معظمها (٤,٧٨٪) خلال الشهور الأربعة الممتدة من كانون الثاني إلى آذار. أما نصيب الأشهار المطيرة الأخرى (نيسان، تشرين الأول وتشرين الشاني) فيبلغ ٢,٦٪، ومن المعروف أن هذه الأشهر الأخيرة تنتسب إلى أحد الفصلين الإنتقاليين.

وينعكس هذا التوزع الشهري للأمطار على الإنتاج الزراعي. قد ينتج عن توزع كميات الأمطار على عدد أكبر من الأيام أو عدد قليل منها نتائج غير إيجابية على الإنتاج الزراعي حيث تضيع كميات كبيرة منها في حالة التركز الشديد بالتسرب والتبخر والجريان السطحي، أما توزعها الطويل فيعني عدم كفايتها لحاجة النبات خاصة في بداية موسم النمو - آذار - والتي يكون النبات فيها بحاجة أكثر للمياه وغالباً ما يؤدي انحباس سقوط الأمطار خلال الأشهر الأخيرة من فصل المطر إلى أضرار جسيمة على الإنتاج الزراعي.

# الرياح:

تهب على المدينة وإقليمها الرياح الغربية العكسية شتاء والتي تصحب فدوم وتولد المنخفضات الجسوية فوق البحر المتوسط في هذا الفصل. وتسبب في الغالب طقساً مضطرباً وينتج عنه سقوط المطر وحدوث العواصف الرعدية المقرونة بالبرق. وتكون سرعة هذه الرياح معتدلة تزداد خلال شهري كانون ثاني وشباط. أما في فصل الصيف فتخف حدة تأثير الرياح الغربية العكسية السائدة وتصبح على شكل رياح محلية تهب من البحر إلى البر نهاراً، تؤدي إلى تقليص الفروق الحرارية وتلطف من درجات حرارة الداخل.

## الرطوبة:

يمكن أن نلمس بوضوح التباين في معدلات الرطوبة النسبية الشهرية وتبقى شهور الشتاء أكثر بالمعدل رطوبة من أشهر الصيف. وتتراوح الرطوبة

النسبية بين ٤٠ ـ ٧٠٪ صيفاً و ٧٠ ـ ٨٥٪ شتاء. ولا تقل نسبة الرطوبة عن ٤٠٪ لأقل الأشهر رطوبة.

كما ويمكن أن نلمس الفرق في نسبة الرطوبة واضحاً بين الليل والنهار حيث تصل نسبة الرطوبة أعلى قيمة لها خلال الساعات الأولى من النهار في حين تكون ساعات الظهيرة أدنى ساعات النهار رطوبة.

# الموارد المائية:

لا تقل كميات الأمطار السنوية الساقطة على المدينة ولوائها عن • • • ملمتر سنوياً ، حيث تكفي هذه الكمية لمارسة الزراعة البعلية فيها. إلا أن طول وجفاف فصل الصيف من جهة وتذبذب واختلاف التوزع الشهري للأمطار يؤثر بشكل ملموس وواضح على المساحات الزراعية ، ومستوى الإنتاجية الزراعية في المنطقة التي تعد حرفة الزراعة النشاط البشري الرئيس لسكانها ، سواء كان ذلك من حيث نصيبها من الدخل الفردي أو من حيث نسبة عدد العاملين فيها .

ولإيضاح طبيعة وخصائص هذا المصدر الحيوي تجدر الإشارة إلى أن معدلات التبخر المرتفعة في الصيف الجاف وقابلية الصخور العالية لإنفاذ المياه السطحية عند سقوط الامطار تعتبر من العوامل الهامة التي تساعد على ضياح كميات كبيرة من مياه الأمطار. ولتكون الصورة أكثر وضوحاً فإننا سندرس الموارد المائية للمدينة حسب مصادرها والتي تقسم إلى قسمين:

### أ .. المياه السطحية:

تفتقر المنطقة إلى وجود أنهار أو أودية دائمة الجريان، وتقتصر مياهها السطحية على جريان مياه الشتاء في أودية لفترات محدودة وغير منتظمة من العام، تتفاوت في طاقتها من عام لأخر تبعاً لتفاوت كميات الأمطار الساقطة على أحواض تلك الأودية. ولا يوجد في المنطقة من هذه المجاري ما يستحق الذكر سوى:

١ - وادي الزيهار: الذي يمر بالقسم الشهالي الغربي من مدينة طولكرم، قادماً من سفوح جبال نابلس مروراً ببيت أمرين وبرقا وبزارية والذي يواصل المسير بعد

طولكرم إلى حيفًا. وينتج عن تدفق ينابيع جبال نابلس والأمطار الشتوية جريان المياه فيه في بعض السنوات المطيرة لفترة شهرين.

٢ - وادي التين: ويبدأ من سفوح جبل الطور (الجبل الجنوبي) شرقاً باسم وادي النقعة ثم يلتقي بواد آخر بالقرمن كفر قدوم من جهة الشمال الغربي متخذاً إسم وادي التين. ويحول سيره باتجاه طولكرم بعد أن كان متجهاً للشمال الغربي، فيتجه للجنوب مروراً بقريتي ارتاح وفرعون ثم إلى السهل الساحلي فالبحر المتوسط. ويمتاز هذا الوادي بقلة الينابيع المغذية له ولهذا فإن جريان المياه فيه غالباً ما يكون محدوداً لأيام قليلة وفي فترة سقوط الأمطار الغزيرة.

ومن الأودية الجافة التي قد تفيض بالمياه في فصل الشتاء وفي بعض المواسم، هناك وادي البرق اللذي يتصل مع نهر الحويطات ثم يسير باتجاه الغرب إلى قرية قلنسوة ثم البحر المتوسط، ووادي قانة جنوبي قلقيلية الذي يبدأ من جنوب جبال نابلس مروراً بقرية كفر ثلث ثم إلى السهل الساحلي.

٣ - آبار الجمع:

نظراً لفصل الجفاف الطويل وتوفر مياه الشتاء فقد حرص سكان المنطقة على جمع مياه الشتاء في برك اصطناعية لتوفير حاجاتهم من المياه للشرب وري الحيوانات، حيث نجد أن معظم الأسر تمتلك بئراً أو أكثر والتي غالباً ما تتواجد في المناطق المكشوفة والصخرية وسفوح التلال.

### س ـ المياه الجوفية:

تساعد طبيعة وتكوين السطح في المنطقة على سهول نفاذية المياه السطحية إلى الطبقات الحاملة للمياه. ويقدر أن ٤٠ ـ ٥٠٪ من كميات المياه السطحية تجد طريقها بالرشح للتجمع في خزانات جوفية يصل مستواها إلى بضعة أمتار من السطح قبل أن تستنزف لغايات الزراعة المروية المكثفة في المنطقة.

فقد ساعدت المكونات الكلسية الطباشيرية التي تشكل الطبقات السطحية للمنطقة والميل في الغالب باتجاه الغرب، ساعدا في ارتفاع معدلات التسرب مما عوض الخسارة والنقص في المياه السطحية ، حيث أمكن ومنذ القديم استغلال هذه المياه عن طريق ضخها بواسطة مضخات وحفر آبار ذات أعياق قليلة نسبياً (٣ ـ ١٣٣م) تقريباً ، في حين كان سمك طبقة المياه تتراوح بين (٦٠ ـ ١٣٥م) . ويوجد بالمنطقة عدد كبير من الأبار تتراوح طاقتها بين (٣٠ ـ ٧٠م) الساعة تستخدم لغايات الري والزراعة .

إلا أن التوسع في الزراعة المروية ونموقرى ومدن المنطقة وزيادة حاجتها للمياه للأغراض المنزلية خاصة ولأعمال البناء والصناعة عامة، ساعد في ارتفاع معدلات الضخ مما أثر على مستوى المياه الجوفية وأدى إلى انخفاضها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن سياسة الاحتلال تقوم بفرض السلطة والرقابة على ضخ المياه واستغلالها. وتوجه القسم الأعظم من الاحتياطي الموجود لخدمة أغراضها الزراعية، ولا توجد تقديرات معلومة وصحيحة عن طبيعة وظروف هذا المصدر لاعتباره قضية أمنية، الأمر الذي لا بد من التنبه اليه عند رسم أي سياسة مستقبلية لتنمية إمكانيات المنطقة واستغلالها الاستغلال الأفضل. وسندرس هذه الأبار الجوفية فيا بعد عند الحديث عن الزراعة المروية.

# الفصل الثاني

# البيئة التاريخية

### النشأة وتطور التسمية:

ترجع الأثار التي تم اكتشافها حتى الآن تاريخ استيطان مدينة طولكرم إلى عصر الرومان، وبالتحديد إلى القرن الثالث الميلادي. وقد عرفت آنذاك باسم بيرات سوريقا (Birat Soreqa) وتعني «بئر كرم مختار»(۱). وتشير كثير من المصادر التاريخية إلى قدم استيطان طولكرم والذي يرجعه بعضها إلى زمن الكنعانيين، ويستدل على ذلك من خلال ما عثر عليه من آثار في القرى المجاورة لها كالكرمل، جدولين وجلجال وغيرها من المدن والقرى التي لا زالت تحتفظ بأسهائها القديمة مع شيء من التحريف(۱).

وقد وردت طولكرم في كتابات المقريزي وفي معجم البلدان لياقوت الحموي باسم «طولكرم» وتعني حرفياً «جبل الكرم»، وهذا ما تشتهر به مدينة طولكرم وقسراها المجاورة. وقد ظلت طولكرم تعرف بهذا الأسم حتى القرن الثاني عشر المجري (السابع عشر الميلادي) "". ويعتقد أن كلمة طور قد حرفت إلى طول

١ - مصطفى الدباغ ، بلادنا فلسطين ، ج٣ ، ق ٢ ، ص ٢٤٧ .

٢ ــ الموسوعة الفلسطينية، مصدر سابق، ص ١٢٦.

٣ ــ المقريزي، أحمد بن علي، السلوك لمعرفة دول الملوك، ج١، ق٢، ص ٥٣٢.

ودعيت باسم «طول كرم»، الاسم الذي ظلت تعرف به حتى يومنا هذا. ويعتقد ابن خلدون أن طولكرم هي أجنادين التي وقعت على أرضها معركة اجنادين المشهورة بين المسلمين والروم عام ٢٣٣م".

بقيت طولكرم قرية صغيرة مساحة وسكاناً حتى الثلاثينات من هذا القرن، علماً بأن اتخاذها غامضة لقضاء بني صعب عام ١٨٩٢ من قبل العثمانيين قد أسهم في رفيع شأنها وتطورها". كما ساعد مرور خط سكة الحديد المتجه إلى الساحل غرباً على نمو المدينة وتطورها، إلى أن حدثت حرب فلسطين عام ١٩٤٨. لقد صاحب ذلك هجرة قسرية لألاف المواطنين الفلسطينيين من القرى والمدن المجاورة، (خصوصاً من ذلك الجزء من قضاء طولكرم الذي اغتصبه الصهاينة) إلى مدينة طولكرم والاستقرار فيها. وقد أقام قسم منهم في غيم نورشمس المجاور. واستمرت المدينة في النمو السكاني والعمراني إلى أن احتلها الصهاينة عام المباور. واستمرت المدينة في استقبال المهاجرين إليها من سكان القرى المجاورة.

# تاريخ المدينة عبر العصور:

لا يوجد تاريخ محدد لبداية استيطان المدينة ، إذ أن ما عثر عليه من آثار حتى الآن ، يثبت أن المدينة كانت قائمة إبان حكم الرومان لبلاد الشام في القرن الثالث الميلادي (١٠).

وتشير المصادر التاريخية الإسلامية إلى استيطان طولكرم قبل ذلك من جانب الكنعانيين، ويستبدل على ذلك من كتبابيات الفراعنة الله ودد ذكر

٤ ـ خمار قسطنطين، جغرافية فلسطين المصورة، ص ٢٢ ـ ٣٣.

ه ... مصطفی الدیاغ، مصدر سابق، ج ۳، ق ۲، ص ۲٤۸.

Orni, E. and Efral, E. Geography of Israel, p. 416. ... ٦

٧ - المقريزي، مصدر سابق، ص ٥٣٢.

طولكرم في العهد المملوكي، ففي القرن الثالث عشر الميلادي أقطع الظاهر بيبرس سلطان الماليك الخازندار والأمير بدر الدين بيليك الخازندار والأمير بدر الدين بيسرى الشمسي الصالحي (^).

وقد ظلت طولكرم تتبع في إدارتها مدينة نابلس حتى نهاية القرن التاسع عشر، عندما أحدث العثمانيون قضاء جديداً في شمال فلسطين عرف باسم «قضاء بني صعب» وجعلوا طولكرم عاصمة له. وبالرغم من اتخاذها عاصمة للقضاء الجديد، فقد ظلت المدينة صغيرة في حجمها العمراني والسكاني. فلم يتجاوز عدد سكانها حتى الحرب العالمية الأولى ثلاثة آلاف نسمة. وقد كانت طولكرم مقرأ لقيادة الجيش العثماني الثامن خلال الحرب العالمية الأولى. وكان هذا أحد الجيوش العثمانية الثلاثة التي عهد إليها الدفاع عن فلسطين ".

وعند قيام البريطانيين بهجومهم على الساحل الفلسطيني سقطت طولكرم بأيدي القوات البريطانية في العشرين من إيلول عام ١٩١٨. وقد ازداد عدد سكانها سكان المدينة خلال فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين حيث ارتفع عدد سكانها من (٣٣٤٩) نسمة عام ١٩٢٧). ويعزى هذا التزايد السكاني إلى الزيادة الطبيعية للسكان وإلى الهجرة إلى المدينة من القرى المجاورة بسبب توفر فرص العمل والخدمات المختلفة كالماء والتعليم في المدينة.

لقد تأثرت مدينة طولكرم باغتصاب فلسطين عام ١٩٤٨ بدرجة واضحة. فرغم سلامة المدينة من براثن الاحتلال، إلا أنها خسرت مساحات كبيرة من أراضي القرى التابعة لقضائها نتيجة لسيطرة قوات الاحتلال على القسم الغربي من قضاء طولكرم والذي تضمن (٢٦) قرية وخربة و (٨) مضارب لبعض عشائر البدو. والجدول (٣) يتضمن هذه القرى المغتصبة.

٨ .. مصطفى الدباغ، مصدر سابق، ج٣، ق ٢، ص ٢٤٧.

٩ .. نفس المصدر السابق.

١٠ ـ نفس المصدر السابق.

# جدول ٣- القرى والخرب المغتصبة من قضاء طولكرم عام ١٩٤٨

املاك اليهود	مساحة اراضيها	مساحتها	عدد	1
فيها (دونم)	(دونم)	(دونم)	سكانها	القرية
۸۸۲	YA4 £	74	<b>A</b> V .	أم خالد
	1	}	, <b>4</b> V•	1 ' 1
۲۸۸	77.75	V7	4.4.5	باقة الغربية
صفر	9741	71	117.	جت
770	٩٨٢٢	١٥	V £ • .	ا جلجوليا
}		1		
الغصون	يطاني تضاف إلى دير	، في العهد البر	کانت	خربة ابتان
صفر	1		٤٧٠	خربة بيت ليد
صفر	أراضي عتيل	تعتبر من	٧.	خربة الجلمة
صفر	7700	۲٠		خربة خريش
	1		٧١٠	خربة زلفة
صفر	من أراضي عتيل	' تعتبر		
				خربة السكة
ن صفر ا	من أراضي دير الغصو	تعتبر		
	1		77.	خربة المنشية
صفر	من أراضي عتيل	تعتبر		
		- •		خربة يها
ن صفر	من أراضي دير الغصو	تعتبر		
ا سسر	سی روسی دیر است. ا		12.	ا رمل زیتا «خربة قزازة»
	من أراضي قرية زيتا	===		
صفر	من اراضي فريه ريما	تعتبر	1	۸,
				,

املاك اليهود	مساحة اراضيها	مساحتها	عدد	
فيها (دونسم)	(دونم)	(دونم)	سكانها	القرية
\				
7792	5.770	7/1	144.	الطيبة
***	41404	97	٣١٨٠	الطيرة
صفر	١.		75.	غابة كفر صور
صفر	1.44	١٦	۲٠	فرد يميا
1757	£1\7\	144	1940	قاقون
صفر [		٤٧	108.	قلنسوة
صفر	4909	1 8	١٥٠	كفربرا
7188	4744	77	177.	كفرسابا
صفر	17770	٥٨	127.	كفر قاسم
صفر	<i>*</i>	٨٨	۸۸۰	مسكة
صفر			٤٨٠	وادي الحوارث الجنوبي
صفر			٨٥٠	وادي الحوارث الشمالي
صفر			44.	وادي القباني

المصدر: \_ مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطين، جدا، ق ١، ص ٢٣٣ ـ ٢٣٧.

بالاضافة للمواقع المثبتة في الجدول، اغتصب اليهود الخرب التالية الواقعة في السهل الساحلي والتي كان ينزلها سكان القرى الجبلية في المواسم الزراعية لجني المحاصيل أولزرعها وهذه الخرب هي: خربة تبصر، خربة عزون، خربة المرابده، غابة جيوس، غابة الطيبة الشهالية، غابة العبابشة وغابة مشكة.

وقد تضمن القسم المغتصب من قضاء طولكرم عام ١٩٤٨ مواقع العشائر البدوية التالية: عرب العائد، عرب البلاونة، عرب الحويطات، عرب الملالحة، عرب القطاطوة، عرب الرميلات، عرب السواركة وعرب النصيرات(١١).


وتعتبر الفترة ١٩٤٥ - ١٩٦٧ فترة نمووتوسع في رقعة المدينة المساحية وحجمها السكاني، فقد زادت مساحتها من (١٦٧٧) دونها عام ١٩٤٥ إلى (٢٤٠٠) دونها عام ١٩٤٥ إلى (٢٤٠٠) دونها عام ١٩٦٦. كها ارتفع عدد سكانها من (٢٠٩٨) نسمة عام ١٩٦٥. وقد نجم عن هذا التزايد السكاني اتساع إلى (٢٠٦٨٨) نسمة عام ١٩٦١. وقد نجم عن هذا التزايد السكاني اتساع عمراني بحيث اتصلت المدينة القديمة بالقرى المجاورة لها، حيث انضمت إليها قرية ذنابة من الشرق وقرية أرتاح من الجنوب الشرقي.

وقد ظلت مدينة طولكرم خلال الفترة ١٩٤٨ ــ ١٩٦٧ مركزاً لقضاء (لواء) طولكرم، يتبع لها إدارياً (٤٢) قرية واسهاء هذه القرى مثبتة في الشكل (٥).

وبعد حرب حزيران عام ١٩٦٧ وما نجم عنها من احتلال إسرائيلي للضفة الغربية ونزوح قسم كبير من سكانها بها فيها مدينة طولكرم، تقلص عدد السكان المتبقين في المدينة في نهاية عام ١٩٦٧ إلى (١٩١٧) نسمة أو ما يعادل ٤/٣ مجموع سكانها عام ١٩٦١. إلا أن إصرار أبناء طولكرم على الصمود في الأرض ومقاومة الاحتلال جعلهم يزدادون ارتباطاً بها حيث واصلوا إعهارها وتطويرها فاتسعت رقعة المدينة لتصل ٥٨٠٠ دونها عام ١٩٨٥. كها زاد عدد سكانها ليصل إلى حوالي (٢٠٠٠) نسمة عام ١٩٨١.

لقد عملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إلحاق قرى جيدة إلى لواء طولكرم حيث بلغ مجموع القرى التابعة للواء (٧٧) قرية كما هو موضح في الشكل (٥).

١١ - نفس المصدر السابق.



شکل (۵) قری لواء طولکرم بعد عام ۱۹۹۷



مستعمرة يهودية في منطقة طولكرم

الاستيطان الاسرائيلي في منطقة طولكرم:

مع أن مدينة طولكرم نفسها قد سلمت من شر الاستيطان الإسرائيلي، إلا أن لواءها وقع فريسة لذلك الاستيطان خصوصاً في القسم الغربي منه والذي كان يشمل جزءاً من السهل الساحلي. وكها سبق وأشرنا استولى اليهود على ذلك الجزء بها عليه من قرى وأراض زراعية ومضارب يدوية عام ١٩٤٨. والقسم الغربي من أراضي لواء طولكرم يشتمل على الأراضي الساحلية الخصبة وذات الاتصال الميسر مع البحر في حين لم يولوا اهتهاماً كبيراً للقسم الجبلي من أراضي اللواء حتى الميد احتلال الضفة الغربية في عام ١٩٦٧. علماً بأن ما يسمى بـ «حزام شارون» قد تصوّر عزل مدينة طولكرم عن بقية اجزاء الضفة "". ويوضح جدول (٤) المستوطنات الاسرائيلية التي أقيمت في منطقة طولكرم بعد عام ١٩٦٧.

١٢ ـ عبد الرحمن أبو عرفة، الاستيطان التطبيق العملي للصهيونية.

## جدول - ٤ - المستعمرات الاسرائيلية في منطقة طولكرم

الموقع	المساحة بالدونيات أو وحدات السكن	تاريخ الانشاء	اسم المستعمرة
اراضي سلفيت وكفل حارس بالقرب من قرية كفر صور اراضي كفر صور شرق طولكرم ه ١كم شرق قلقيلية بالقرب من مدينة طولكرم	۰۰۰ دونم ۱۰۰۰ وحدة سكنية	19VV 19VV 19V9 19AP 19AE	ارئيل حارس تسورناتان صلعيت افني خفش تسوفيم ميريا يعربت

### المبدر:

\_ عجلة العمل، العدد، ص ١٥ ـ ٥٥.

عبد الرحمن ابو عرفة، الاستيطان، دار الجليل للنشر، ص ٢٦٤ ـ ٢٦٧.

# المواقع الأثرية:

نتيجة للتاريخ غير القصير الذي عاشته مدينة طولكرم والمنطقة الواقعة حولها فقد نجم عن ذلك تواجد بعض المواقع الأثرية بجوار مدينة طولكرم التي اهمها:

# ١ .. برج العطوط:

تعرف احياناً باسم «البرج الأحمر» كما تعرف باسم «خربة البرج»، ، تقع تعرف احياناً باسم

الخربة على بعد ٩كم غرب المدينة (١٠٠). ويروى المقريزي أنها البقعة من الأرض التي اقتطعها الظاهر بيبرس عام ١٢٦٥ لاثنين من قواده، وهما الأمير سيف الدين بلبان النزيني الصافي والأمير ناصر الدين القيمري (١٠٠). ويمكن ملاحظة بقايا برج وعقود وآثار بركة وأساسات في خربة البرج (١٠٠). وقد أقام المغتصبون الصهاينة في ظاهر الخربة قلعة أسموها كفاريونا Kefar Yona (١٠٠).

# ٢ ـ خربة أم صور:

يعتقد أن هذه الخربة هي بقايا لقرية صوران Suran الرومانية. وتبعد هذه الخربة عن خربة الحبرج بنحو كم إلى الجنوب الغربي، من بقاياها الماثلة تل منخفض، مع بقايا سور محيط وأبنية قديمة إضافة إلى الأعمدة والعقود وصهاريج المياه وخزانات لجمعها(۱۷).

## ٣ ـ خربة بورين:

تبعد نحوع كم إلى الغرب من مدينة طولكرم، أقيمت أثناء الحروب الصليبية على هذه الخربة قلعة (Casal Neuf) وهي الآن عبارة عن تل من الانقاض والأساسات. وكما حصل في قرية البرج فقد أقطع الظاهر بيبرس خربة بورين مناصفة بين إثنين من قادته هما، الأمير جمال الدين أقوش المحمدي الصالحي، والأمير الدين الطنب الحمصى (١٠٠).

### ٤ ـ نور شمس:

تبعد ٣ كم إلى الشرق من مدينة طولكرم. شهدت معركة في ٢٢ حزيران من عام ١٩٣٦ حيث اشتبك المناضلون الفلسطينيون بقيادة عبد الرحيم الحاج

١٣ ـ الدباغ، مصدر سابق، ص ٢٦٤.

١٤ ـ المقريزي، مصدر سابق، ص٣٣٥.

١٥ - الوقائع الفلسطينية ١٤٨٨ .

١٦ ـ الدباغ، مصدر سابق، ص ٢٦٤.

١٧ ـ الوقائع الفلسطينية ١٥١٩، عن الدباغ، مصدر سابق.

١٨ - نفس المصدر ١٥١٦ . .

عمد مع الجنود البريطانيين لساعات طويلة (١١٠). بالإضافة إلى هذه المواقع الأثرية ، يتضمن لواء طولكرم أماكن أثرية أخرى كما هو موضح في ملحق (١).

# القلاع في جوار مدينة طولكرم :

- ١ ـ يادحنا Yad Hanna : تقع في ظاهر طولكرم الشهالي الغربي، مقابل قرية «اكتابا».
- ٢ \_ عولش Olesh : تقـع في الغرب من يادحنا . أقيمت عام ١٩٤٩م ، كان بها حسب احصاءات ١٩٦١ (٤٠٧) يهود .
- يتساني عوز Nitsanei : تقع بجانب طولكرم الغربي، تأسست عام ١٩٥١،
   وإلى الغرب من خربة بورين المتقدم ذكرها . .
- تنسوبوت Tenuvo: تقع في الجهة الغربية من نيتساني عوز، انشئت عام
   ١٩٥٢، كان بها في ١٩٦١/١/١ (٥٢٠) يهودياً.
- ٦ ـ يانوب Uanuv : تقع في ظاهر تنوبوت الغربي . اقيمت عام ١٩٥٠ ، كان بها في ا/١/١/١ (٢٢) يهودياً .
- ٧ ـ بير وتـاييم Beerotayim : تأسست عام ١٩٤٩، تقــع بجانب «خربة بورين»
   كان بها في عام ١٩٥٦ (٣٤١) يهودياً.

### نضال المدينة:

لقد تصدى سكان مدينة طولكرم وقراها للمعتدين، ولم تكن مواقفهم النضالية محصورة ضمن حيز مكاني محدد في فلسطين. فقد وقف أهل المنطقة إلى

١٩ .. الدباغ، مصدر سابق، ص ٢٦٥.

جانب أخوتهم من أبناء فلسطين في دحر قوات الآغتصاب الصهيوني، حيث تشكلت المجموعات النضالية التي انضم إليها أبناء البلاد ووقفت أمام العدو أينها تمثلت مخاطره وبرزت مطامعه. ولسنا هنا بصدد تقييم الدور البطولي والحصر الشمولي لما قدمه أهل فلسطين من أجل الذود عن حماها. إذ لا نستطيع وبهذه العجالة أن نلم إلا بالنزر اليسير منه. وسنكتفي هنا بالإطلال على درب النضال الطويل الذي قدمه ويقدمه سكان مدينة طولكرم وقضاؤ ها من خلال بعض الصور النضالية لمسيرة النضال الطويل. والتي توضح وبجلاء إصرار أبناء فلسطين على التضحية في سبيل استرداد الحقوق المغتصبة منهم.

لقد وقف أبناء مدينة طولكرم وعلى رأسهم الشيخ سعيد الكرمي أمام ظلم الاتحاديين الأتراك احتجاجاً على مظالم جمال باشا وإعدامه للأحرار في دمشق عام الاتحاديين الأتراك احياته للإعدام الذي حول فيها بعد إلى السجن المؤبد، كها برز الشهيد ابراهيم العموري كنموذج للنضال والتضحية عندما وقف أمام المحتلين البريطانيين وقاومهم حتى استشهد رغم شدة مرضه.

وقد وقفت قرى ومدن لواء طولكرم أمام موجات الاغتصاب، وقد كان لمدينة قلقيلية النصيب الأكبر من هذه الموجات. حيث حابهت وببسالة يساندها سكان القرى المجاورة وأبناء فلسطين جابهت الغزاة من اليهود والبر يطانيين مرات عديدة خاصة بعد صدور قرار التقسيم عام ١٩٤٧.

وقد شكل هؤلاء نواة للشورة تكونت من (٢٠٠) رجل عند البداية استطاعت أن تجهز نفسها بالسلاح من خلال جمع التبرعات من المواطنين، ما لبث أن تضاعف عددها إلى ١٢٠٠ شخصاً خلال مدة وجيزة، تمكنوا من تحقيق النصر على الطخاة في معظم المعارك الأولى من عام ١٩٤٨ وتمثلت أعالهم في قطع طرق مواصلات العدو من خلال تدمير جسور السكة الحديدية.

ولقد خاض أبناء قلقيلية وقراها المجاورة معارك متتالية عام ١٩٤٨ من أبرزها ما وقع في ٢٦ و ٢٧ شباط و ١٨ أيار و ١٨ حزيران و ٢٥ أيلول من العام نفسه. ولم يحقق فيها المناضلون مكاسب كبيرة نظراً لموقف بريطانيا إلى جانب



قلقلية Alaxandtha thomay ( GOAL ) عام another of the Alaxandtha thomay ( Alaxandtha thomay )

سلطات الاحتلال الإسرائيلي ودعمها لها. كما تعرضت مدينة قلقيلية لعدوان اسرائيلي في ٢٠/١٠/ ١٩٥٦ وكان نتيجة لهذه المعارك أن قدمت المدينة وقراها الشهداء الأبرار عنواناً للوفاء وحباً للأرض.

ونذكر من صور البطولة ما قدمه ابن عنبتا البار الشهيد الشاعر عبد الرحيم محمود الذي التحق بصفوف الشورة عام ١٩٣٦، ثم غادر بلاده إلى السعودية للعمل فيها، وعاد ثانية بعد قرار التقسيم للجهاد والتضحية إلى أن استشهد في معركة الشجرة في ١٤ تموز ١٩٤٨.

كما قدم أهمل بلعما والسكمان المحيطين بها صوراً فذة من البطولة والفداء خلال ثورة عام ١٩٣٦، يذكر عيسى السفري اثنتين منهما احدهما يوم ١٠ آب ١٩٤٦ والأخسرى في ١٣ أيلول عام ١٩٣٦ استطماعت قوات الشوار أن ترد قوات الاحتملال الإنجليزي خائبة في المعركتين، ولكن بريطانيا انتقمت من أهل القرية بنسف قسم كبير من بيوتهم بعد ذلك.

أما قريبة زيتا فقد وقفت أمام نابليون عام ١٧٩٩ عندما غزا سوريا، وأحبطت مكيدة الفرنسيين وهزمتهم حيث فشل في جر أهلها للنزول إلى السهل وترك الجبل بما أوقعه وجيشه في كمائن نصبها له الثوار في الاخاديد والجروف.

وقد تصدت لابراهيم باشا عام ١٨٣٥ حيث استطاع أن يهزم ثوارها وان يقتل نحو ٧٠٠ ثائراً منهم ومن ثوار القرى المجاورة الذين وقفوا معاً ضد محمد علي وحكمه في سوريا.

وقد هدم اليهود قرية زيتا في ٥ - ١٠ حزيران عام ١٩٦٧، فهي واقعة على خط الهدنة بعد ان رحلت قوات الاحتلال سكانها في التاسع من شهر حزيران عام ١٩٦٧. وطلبت من سكانها عدم العودة إلى بيوتهم بعد أن فرضت عليهم نظام منع التجول، أنجزت القوات الإسرائيلية خلاله هدم ٦٧ بيتاً منها.

أما قاقون الواقعة على مدخل مدينة طولكرم، فقد قاومت الغزاة منذ عهد نابليون وابراهيم باشا، وتصدت ومنذ البداية إلى أعهال الثورة ضد سكان مستعمرة الخضيرة منذ قيام ثورة يافا عام ١٩٢١ مما دفع البريطانيين لفرض

غرامات كبيرة قدرها ستة آلاف جنيه. قام السكان بموجات من الاضطرابات اسفرت عن استشهاد ٤٨ ثائراً برصاص قوات الاحتلال البريطاني، في الوقت الذي تكبدت فيه تلك القوات ٤٧ قتيلًا و١٤٦ جريحاً.

كما تصدت قاقون إلى قوات الغزو الصهيوني في ٤ حزيران ١٩٤٨، فقام اليهود بقصف القرية بالمدفعية التي كانت نتيجتها استشهاد عشرة ثوار وجرح عشرة آخرين. دخل اليهود بعدها القرية وحاول الجيش العراقي الذي أوكلت له مهمة الدفاع عنها استردادها فلم يتمكن من ذلك مما اضطره لقصفها بالمدفعية حتى هدمت كاملاً.

# مشاهير وشخصيات المدينة عبر تاريخها:

# الشيخ سعيد بن علي بن منصور الكرمي:

وهو من أبناء طولكرم الذين أسهموا بدرجة كبيرة في مجالات العلم والسياسة. فقد حكم عليه جمال باشا بالإعدام ثم عدّل حكمه بالسجن المؤبد. ويعد الشيخ الكرمي من مؤسسي المجمع العلمي العربي في دمشق ١٩١٩. شغل منصب رئيس المجمع. وله رصيد هائل من الكتابات التي تضمنتها مجلة المجمع العربي تناول فيها مجالات لغوية واجتماعية علاوة على تعريفه بالمخطوطات (١٠٠٠).

نصب الشيخ الكرمي قاضياً عام ١٩٢٢ ووكيلًا للشؤون الشرعية في شرق الأردن. كما أشرف على مجالات التعليم واهتم فيها وخلفه ابنه من بعده وقد توفى في مسقط رأسه طولكرم عام ١٩٣٥'''.

٢٠ .. نفس المصدر، ص ٢٦١ .

٢١ ـ نفس المصدر، ص ٢٦٢.

# أحمد شاكر سعيد الكرمي:

ولد في مدينة طولكرم عاء ١٧٩، درس علومه الابتدائية في مسقط رأسه، أكمل علومه في الجامع الأزهر، وشغل منصب محرر جريدة «القبلة» في مكة، وبعدها جريدة الكوكب في القاهرة، وكان ذلك بعد الحرب العالمية الأولى. تنقل بين مصر وطولكرم ودمشق، وعمل رئيساً للمجمع العربي فيها، حيث أنشأ مجلة الميزان. وتوفى لمرض ألم به في حياة والده عام ١٩٢٧.

## ابراهيم العموري:

من رجال الثورة الفلسطينية الذين قدموا تضحيات جسام عام ١٩٣٦ ضد المغتصبين الصهاينة. وقد عمل ضمن قوات المرحوم الشهيد عبد الرحيم محمود، وكان دوره ورفيقه سليمان أبو خليفة ورفاقهم، قطع طرق المواصلات على حصون اليهود في سهول طولكرم ومواجهة قوات الاحتلال الإنجليزي.

أقعده المرض عن النضال عام ١٩٣٩ بما اضطره للزوم البيت فحاصرته قوات الاحتلال البريطاني، إلا أنه آثر الاستشهاد على السجن فاستشهد بعد ان قاوم المحتلين المحاصرين لبيته.

# درويش المقدادي:

من مربي فلسطين والوطن العربي، الذين أسهموا في تعليم الأجيال الأولى من هذا القرن. عمل مدرساً في الكلية العربية بالقدس والكلية الإسلامية فيها بعد تخرجه من الجامعة الأمريكية في بير وت. كما عمل مدرساً بعد ذلك في كليات بغداد، ثم عهد إليه عام ١٩٤٨، بمديرية المعارف في امارة الكويت، وبعدها عمل في وزارة التربية والتعليم الكويتية إلى أن توفي في بير وت عام ١٩٦١.

# عبد الرحمن الحاج ابراهيم:

وهومن عائلة المقدادي الذي عمل على نهضة المدينة وتطورها عندما كان

رئيساً لبلديتها، حيث تم في عهده مد أنابيب المياه للبيوت وإنشاء حديقة عامة، وعمل على محاربة الأمية وزيادة عدد المدارس. وفي عهده تم فتح المدرسة الزراعية (خضوري) ومدرسة لصناعة السجاد في مدينة طولكرم.

# الشيخ مرعى بن يوسف الكرمي:

أحد أكبر علماء الحنابلة في مصر، تصدر للإفتاء في الجامع الأزهر. وعرف كإمام محدث فقيه، وذو اطلاع واسع ووضع أكثر من سبعين مؤلفاً. وتوفي عام ١٠٣٣ هـ في مصر.

# يوسف بن يحيى بن مرعي الكرمي:

تصدر للإفتاء في الديار النابلسية بعد أن أخذ العلم عن علماء مصر. توفي عام ١٠٧٨هـ.

# أحمد بن يحيى الحنبلي الكرمي:

تلقى العلم على أيدي علماء الأزهر وعلى يدي عمه الشيخ مرعي. توفي عام ١٠٩١هـ.

# الشيخ علي منصور الكرمي:

ولد في طولكرم عام ١٣٣٠ أه. تلقى العلم في دمشق وعندما عاد إلى بلاده كان مرجعاً للحنابلة حيث عمل قاضياً فيها. وتوفي في طولكرم عام ١٣١٥هـ.

# عبد الكريم الكرمي «أبو سلمى»(٢٢):

ولد عبد الكريم بن سعيد بن علي بن منصور الكرمي في مدينة طولكرم عام

٢٢ ـ الفار، مصطفى محمد، أبوسلمى الأديب الانسبان، رسبالة ماجستير، جامعة القديس يوسف، كلية الأداب والعلوم الانسانية، ١٩٨٠.

<sup>.</sup> الكرمي، عبد الكريم، ديوان أبي سلمي، دار العودة، ط ٢، ١٩٨١، ص ١٧٢ - ١٧٤.

19.9. وهمو ابن الشيخ سعيد الكرمي السابق ذكره. بدأ دراسته الابتدائية في مدرسة طولكرم الحكومية، انتقل إلى دمشق عام ١٩١٨، حيث درس في مدرسة الملك الظاهر الابتدائية المقابلة للمجمع العلمي. لقب بأبي سلمى أثر قصيدة نظمها في فتاة دمشقية مطلعها:

سلمى انظري نحسوي فقلبي يخفق لما يشير إلى طرفك أطرق وبعد أن سمعها أستاذه محمد الداودي أطلق عليه اسم «أبو سلمي».

بعد أن حصل أبو سلمى على شهادة البكالوريا السورية عام ١٩٢٧ توجه إلى القدس حيث درس في معهد الحقوق ونال شهادة المحاماة، وكان أثناء ذلك يعمل معلماً في المدرسة العمرية في القدس، ثم انتقل للعمل في المدرسة الرشيدية عندما ساءت حالة الشاعر ابراهيم طوقان، بعد ذلك عمل في الإذاعة الفلسطينية. كما عمل محامياً في مدينة حيفا منذ عام ١٩٤٣، إذ عرف بالدفاع عن المناضلين الفلسطينيين حتى غدا في فترة قصيرة محامياً مشهوراً. بعد النكبة نزح أبوسلمى إلى دمشق حيث زاول مهنتي التدريس والمحاماة، كما عمل عضوا في مجلس التأديب ثم في وزارة الإعلام السورية. وشارك في العديد من المؤتمرات العربية والأسيوية والإفريقية والعالمية.

عرف أبوسلمى كشاعر وطني، فحين اندلعت ثورة عام ١٩٣٦ نظم قصيدة عنوانها «جبل النار» يقول فيها:

جبل الساريا أعر الحسال أنت لا زلت معقد الأمال

يصور في قصيدته هذه المعارك البطولية التي خاضها الشوار فوق جبال - فلسطين في عدة مجموعات شعرية منشورة .

ويبين الجدول التالي الشخصيات القيادية الفلسطينية من مدينة طولكرم والتي شاركت في المؤتمرات واللجان الوطنية أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين.

# جدول \_ ٥ \_ الشخصيات القيادية من طولكرم المشاركة في المؤتمرات واللجان الوطنية ١٩١٧ \_ ١٩٤٨

ـ المؤتمر السوري ١٩١٩ ـ ١٩٢٠

ـ المؤتمر الفلسطيني ١٩١٩

ـ المؤتمر العربي الفلسطيني الرابع المرابع المرابع

- المؤتمر العربي الفلسطيني ١٩٢٣ - المؤتمر الفلسطيني السابع واللجنة

التنفيذية ١٩٢٨.

المؤتمر الاسلامي للدفاع عن المسجد الاقصى والأماكن الإسلامية المقدسة ١٩٢٨.

سليم عبد الرحمن، الشيخ سعيد الكرمي. توفيق الصنيعي، الشيخ سعيد الكرمي.

سليم عبد الرحمن، عبد الله سهارة، فياض الخضر، خليل الصباغ، عبد الرحمن الحاج ابراهيم.

عبد الله سمارة.

عبد الله سيارة، طاهر حنون، حمدان الحاج، عبد الفتاح محمود، سليم عبد الرحمن، هاشم الجيوسي، فريد الحمد الله، قاسم العبد الخضر، عبد اللطيف أبو هنطش، نمر عبد القادر، يونس العمر، عبد الجبار العمر.

نمر عبد القادر، عبد اللطيف أبو هنطش، عمد عبد الحليم، محمد العورتاني، نافع العنبتاوي، حسن المقدادي، عبد الله سهارة، سليم عبد الرحمن، فارس أبو الذرة، محمود الحاج يوسف، أحمد عبد القادر، عبد الرحيم حنون.

ـ الاجتماع الخاص في اللجنة التنفيذية لبحث مشكلتي الهجرة وبيع الأراضي ١٩٣٣.

عبد الرحيم حنون.

\_ الحزب العربي الفلسطيني تأسس عام ١٩٣٥

\_ اللجان القومية في الناصرة وطولكرم واللد ١٩٣٦

\_ مؤتمر اللجان القومية ١٩٣٦

عبد الله سمارة.

طاهر حنون، أحمد نمر عبد القادر، عبد الله سيارة، فريد الحمد الله، عبد الحليم محمد، أمين القاروط، فريد الجيوسي، راشد الجيوسي، صادق أبو الرب، منير السختيان. سليم عبد الرحمن، خليل خوري، عبد الله سيارة، فريد الحمد الله، صادق أبو الرب.

المصدر:

مؤسسة المدراسات الفلسطينية، القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين ١٩١٧ - ١٩٤٨، بيروت ـ لبنان.

# الفصل الثالث

# الخصائص الديموغرافية

أصل السكان٠٠٠

لايمكن فصل أصل السكان في مدينة طولكرم عن أصل سكان القرى المجاورة لها أو حتى عن أصل سكان بقية المدن الفلسطينية. غير أن بعض المصادر، تحاول إرجاع أصل سكان المدينة إلى بنوبهراء من قبيلة قضاعة، وهي إحدى القبائل العربية التي نزلت مدينة طولكرم قبل الإسلام. ومن المنتسبين إلى هذه الجهاعة المقداد بن الأسود، أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد استمرت طولكرم غير ذات أهمية إلى أن أصبحت في نهاية العهد العثماني مركزاً لقضاء بني صعب في أواخر القرن الماضي. وربها تعود هذه التسمية «بنو صعب» إلى آل صعب الذين اتخذوا من جبل عامل موطناً لهم في عهد صلاح الدين الأيوبي، ويعتقد أن سلطان آل صعب قد امتد إلى هذه المناطق. كها يعتقد أن هناك قبائل عربية أخرى قد أقامت في طولكرم وأثرت في أصل سكانها، كقبائل الحيوارث المنتسبين إلى قبيلة حارثة من طيء القحطانية، وعرب العائد وهم من الحيام القحطانية وأقاموا في مسكة وجلجوليا. أما عرب البلاونة وهم من قضاعة القحطانية فأقاموا في قرية أم خالد، في حين أقام عرب الحويطات وعرب القطاطوة

١ - الموسوعة الفلسطينية، ص ١٢٦.

في غابة كفر صور. أما مسكة والطيبة وقلنسوة فسكنها عرب الرميلات، في حين أقام عرب السواركة وعرب النصيرات في كل من كفر سابا وغابة كفر زيباد على التوالي ".

لا يوجد في المصادر التاريخية أو السجل العثماني ما يشير إلى تواجد اليهود في طولكرم حتى نهاية القرن السابع عشر. لذا ظلت المنطقة عربية في أرضها وسكانها. ولقد ركزت حركات الهجرة اليهودية اهتمامها في السيطرة على الأراضي الزراعية الخصبة، فكانت سهول منطقة طولكرم من المناطق التي اهتمت بها الشركات اليهودية، والتي حاولت بدعم من سلطات الانتداب البريطاني الحصول على مكاسب وامتيازات فيها. ومع أن عدد سكان المدينة قد تضاعف عدة مرات منذ مطلع هذا القرن، إلا أن عدد اليهود في المدينة كان محدوداً جداً فلم يتجاوز (٢٣) شخصاً عام ١٩٢٢ من أصل مجموع السكان البالغ (٢٣٤٩) شخصاً من أصل مجموع سكان المدينة البالغ (٢٣٤٩) شخصاً من أصل مجموع سكان المدينة البالغ (١٨٤٧) شخصاً من أصل مجموع سكان المدينة البالغ آنذاك (٨٠٩٠) شخصاً المن أصل مجموع سكان المدينة البالغ آنذاك (٨٠٩٠) شخصاً المن أصل مجموع سكان المدينة البالغ آنذاك (٨٠٩٠) شخصاً المدينة البالغ المنابع المدينة البالغ المدينة المدينة المدينة المدينة البالغ المدينة ال

# نمو سكان المدينة وتطورهم العددي:

تعود أقدم البيانات السكانية الخاصة بمدينة طولكرم إلى عام ١٩٠٤ حيث قدر عدد سكانها آنذاك بـ (١٩٨٤) نسمة . وفي بداية الانتداب البريطاني ازداد عدد سكان المدينة ليبلغ (٣٣٤٩) نسمة ، مسجلًا بذلك معدل نموسنوي قدره عدد سكان المدينة ليبلغ (٣٣٤٩) نسمة بفعل الزيادة الطبيعية وبفعل انتقال السكان اليها من القرى المجاورة إلى أن بلغ (٢٠٦٨٨) نسمة في عام ١٩٦١ الى ويعود الفضل في الزيادة السريعة لسكان مدينة طولكرم بعد عام ١٩٤٨ إلى المجرة القسرية التي تعرض لها القسم الأكبر من أبناء فلسطين، اذ كان لاستيلاء

٢ .. الموسوعة الفلسطينية، ص ١٢٦.

٣ ـ الدباغ، بلادنا فلسطين، ص ٢٥٣.

سلطات الاحتلال على عشر قرى مجاورة لمدينة طولكرم، سبباً في تدفق أعداد كبيرة من السكان المهاجرين من تلك القرى المغتصبة إلى مدينة طولكرم والاستقرار فيها، كها ظهر مخيم عين شمس الذي يعتبر في كثير من الإحصاءات جزءاً من المدينة. واتسعت رقعتها العمرانية لتلبيغ ٣ كم طولاً من الشهال الى الجنوب، و٣ كم عرضاً من الشرق إلى الغرب حيث التقت بقرية ارتاح من الجنوب الشرقي وبقرية ذنابة من الشرق.

لقد تعرض نمومدينة طولكرم السكاني إلى معوقات واضحة الأثر نجمت عن احتلال الضفة الغربية عام ١٩٦٧، مما ترتب عليه هبوط عدد سكان المدينة في أواخر ذلك العمام إلى (١٧٧, ١٥) نسمة مسجلًا بذلك نموسكاني عن العام المذي سبقه قدره ـ ٣١٪. إلا أن التوسع الأفقي لمدينة طولكرم وما نجم عنه من ضم بعض القرى القريبة إليها مثل ارتباح وذنابة، والزيادة الطبيعية للسكان والمهاجرين من قرى المنطقة الى المدينة، ساهمت جميعاً في تزايد عدد سكانها بشكل واضح والذي قدّر عام ١٩٨١ بها يزيد على ٢٠٠٠٠ نسمة، حيث بلغ معدل النمو السنوي للسكان خلال الفترة الاخيرة حوالي ٧٪. والجدول رقم (٦) يوضح التطور العددي ومعدل النمو السنوي لسكان مدينة طولكرم خلال القرن الحالي.

والنمو السكاني في العادة حصيلة ثلاثة متغيرات رئيسية هي: المواليد والموفيات والهجرة. وسنلقي الضوء على هذه المتغيرات بالقدر الذي تسمح به البيانات المتوفرة لإبراز دورها في نمو سكان المدينة.

### المواليد:

لا تختلف مدينة طولكرم كثيراً عن بقية المدن الفلسطينية خصوصاً الريفية منها، من حيث ارتفاع معدلات المواليد ومن دراسة حالات الولادة في الفترة بين عامي (١٩٤٨ و١٩٦٣) يلاحظ أن مجموع حالات الولادة آخذ في الارتفاع خلال فترة الدراسة، حيث ارتفع بها يقل قليلاً عن الضعف خلال التسعة أعوام الأولى أي بمعدل سنوي قدره ٤ , ١٠٪. والسبب الرئيسي في نموعدد حالات الولادة

يعود إلى ارتفاع الحجم السكاني للمدينة وما قد ينجم عنه من زيادة عدد الأفراد المتزوجين. ومن الملاحظ أن معدل المواليد الخام منخفض بشكل واضع إذ أنه لم يصل في أقصاه (٤٠) بالألف وربها يعزي ذلك إلى عدم المدقة في تسجيل حالات الولادة، إذ قد يتوفى المولود قبل أن تسجل ولادته، خصوصاً إذا تمت الوفاة في الأيام الأولى من العمر. ومع جنوح معدل المواليد الخام للثبات حول (٣٠) بالألف في بداية الخمسينات من هذا القرن، إلا أنه أخذ في الهبوط في نهايتها وربها يعزى ذلك بداية الخمسينات من الفئة الشابة العاملة والمنجبة للعمل في الخارج مما خفض عدد السكان في فئة الانجاب وبالتالي خفض معدل المواليد الخام.

وتعتبر مدينة طولكرم أقبل خصوبة من نظيراتها في الضفتين الشرقية والغربية، إذ بلغ معدل (نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر لكل ١٠٠٠ امرأة في الفئة العمرية ١٥٠٠ ع ٢٩٢).

جدول - ٦ - تطور عدد السكان ومعدل نموهم في مدينة طولكرم ١٩٠٤ - ١٩٨١

النمو السكاني السنوي (٪)	نسبة النمو(٪)	عدد السكان	السنة
	-	۱۹۸٤	19.2
٣,٨٠	09,710	77 89	1444
٤, ٤٠	٤٤,١٣	£AYV	1941
٤٫٨٠	٦٧,٦٠	۸٠٩٠	1980
٩,٧٣	100,77	4. 144	1971
١,٢٦	٦,٣٤	****	1977
۳۱,۰۱-	۳۱,۰۱_	10177	1977
٦,٦٧	4∨,≒≒	٣٠٠٠٠	1941

المصدر: الموسوعة الفلسطينية، ص ١٣٦.

<sup>-</sup> مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطين، ج٣، ق٢، ص٢٥٢ - ٢٥٤.

### الوفيات:

تعتبر الوفيات العنصر الثاني المهم في معادلة النمو السكاني وبعكس المواليد (الخصوبة) التي يمكن الحكم فيها وضبطها، فإن الوفيات يمكن خفضها بفعل الرعاية الصحية والطب الوقائي، إلا أنه ليس من المكن منع حدوثها بشكل مطلق. ومدينة طولكرم كغيرها من أرجاء فلسطين وبقاع العالم المختلفة تشهد انخفاضاً مستمراً في معدلات الوفيات، وذلك لتحسن مستويات الدخل وما ينجم عنها من تحسن في مستوى التغذية والرعاية الصحية.

ومن دراسة حالة الوفيات للفترة ١٩٤٨ - ١٩٥٨ يمكن ملاحظة انخفاض معدل الوفيات الخام بشكل مستمر، ولعل الفضل في ذلك يعود لتحسن مستويات التغليبة والمعيشة والصحبة العامة. ويلاحظ أن عدد حالات الوفاة تراجعت في طولكرم من (١٨١) حالة عام ١٩٥١ إلى (٩٤) حالة عام ١٩٥٨، كما تراجع معدل الوفيات الخام من ٨٨, ٩ إلى ٣, ٦٦ في السنتين نفسيهما وعلى التوالي.

في حين يعبر الفرق بين كل من معدلي المواليد والوفيات عن النمو الطبيعي للسكان، فإن عامل الهجرة إذا ما أضيف إلى العاملين السابقين فإنه يوضع صورة النمو السكاني ككل سواء ما كان منه طبيعياً، أم بفعل الهجرة. وقد لاحظنا عند استعمراض نمو السكان في مدينة طولكرم كيف ساهم عامل الهجرة خصوصاً في حروب عامي ١٩٤٨ و١٩٦٧ في تضخم سكان المدينة بعد الحرب الأولى نتيجة لتدفق اللاجئين إليها من مدن وقرى المنطقة التي احتلها الصهاينة عام ١٩٤٨. أما حرب عام ١٩٦٧ فقد نجم عنها هجرة أعداد من سكان المدينة إلى الضفة الشرقية أوللعمل في البلدان العربية النفطية وغيرها. لقد تمثل ذلك في خسران المدينة لربع سكانها. وبها أن المدينة مركز اللواء فإنها تستقطب المهاجرين من القرى المجاورة لها سواء الباحثين عن عمل وفرص استثمار، أم الباحثين عن مستوى حياتي وخدمات أفضل. ومثل هذه الظاهرة \_ الانتقال من الريف إلى المدينة \_ تعتبر ظاهرة مستمرة وخطرة في معظم بلدان العالم النامية.

ومن خلال التعداد السكني الوحيد الذي شمل سكان المدينة في عام ١٩٦١ ا اتضم أن هناك نسبة مرتفعة من أبناء المدينة العاملين في الخارج، والجدول رقم (٧) يبين التركيب العمري والنوعي لهؤلاء المهاجرين إلى الخارج.

جدول ـ ٧ ـ سكان مدينة طولكرم المقيمين في الخارج عام ١٩٦١

نسبة النوع	اناث	ذكور	المجموع	الفئات العمرية
111,4	۳.,	44.8	74.5	دون ۱۰ سنوات
174,7	7.7	474	070	14-1.
711,1	411	1.74	144	Y4_Y•
£ > > , o	۸۰	77.7	177	49_4.
110.,.	١.	110	170	£4 - £ ·
۳۲۸,٦	V	74	۳.	0401
100,0	٦	•	١٥	٦٩٦٠
10.,.	۲	٣	٥	۷۰ فيا فوق
Y £ 4 , V	111	7747	ج ۳۲۱۰	مجموع المقيمين في الخار
1.0,4	101	1.744	1	مجموع سكان المدينة
-	۹,۱۳	۲۱,0٦		نسبة المقيمين في الخارج (

### المصدر:

دائرة الاحصاءات العامة، التعداد العام الأول للسكان والمساكن ١٩٦١، مجلد رقم (١) ص ٥٥. ٣٢٤، عيان، ١٩٦٤.

يتضح من الجدول رقم (٧) أن نسبة المقيمين في الخارج من أبناء طولكرم قد تجاوزت ١٥٠٪ معظمهم من الذكور، إذ بلغت نسبة النوع بينهم حوالي ٢٥٠ ذكراً


لكل مئة انثى. وقد بلغت نسبة النوع هذه ذروتها في الفئتين العمريتين ٣٠-٣٩، ٧٠ - ٢٩ حيث وصلت إلى ٥, ٤٧٧ و٨, ٣٤١ لفئتين المذكورتين على التوالي. أما المهاجرون من ذوي الأعبار ٢٠ - ٣٩ فيمثلون الجزء الأكبر من القوى العاملة المهاجرة، إذ بلغت نسبتهم ٢, ٥٥٪ من مجموع السكان المقيمين في الخارج وارتفعت لتصل إلى ٢٢٪ من مجموع السكان المقيمين في الخارج والذين يعتبرون ضمن القوى العاملة (٢٠ - ٥٩) عاماً.

# التركيب السكاني

إن دراسة التركيب السكاني بمفهومها الواسع هي التعمق في دراسة الخصائص الديموغرافية لمنطقة ما، حيث يمكن الاستفادة من ذلك في مقارنتها بمنطقة أخرى أو بنفس المنطقة في فترات زمنية مختلفة. وفي هذا الجزء من الدراسة ستبعث عدة أشكال من التركيب السكاني لمدينة طولكرم، وذلك مما سمحت به البيانات الوحيدة المتوفرة في هذا المجال، والتي تعود إلى التعداد السكاني الوحيد الذي شمل سكان المدينة بالتفصيل والذي أجري عام ١٩٦١. من أشكال التركيب السكاني التي ستتناولها هذه الدراسة، التركيب العمري والنوعي، التركيب الرواجي، التركيب الاقتصادي، التركيب التعليمي. كما سيناقش التركيب الديني وإن كانت بياناته تعود إلى ماقبل الخمسينات من هذا القرن.

# التركيب العمري والنوعي:

يوضح جدول (٨) وشكل (٦) التركيب العمري والنوعي لسكان مدينة طولكرم في عام ١٩٦١. لقد بلغ عدد سكان المدينة عند إجراء التعداد (٢٠٦٨٨) نسمة، كان عدد الذكور بينهم (١٣٦٠) بينها بلغ عدد الإناث (١٠٠٥) نسمة وبذلك بلغت نسبة النوع (عدد الذكور لكل ١٠٠ أنثى) ٧,٥٠١ بالنسبة للسكان ككل، إلا أنه كها يتضح من الجدول فإن نسبة النوع هذه تتفاوت بشكل واضح من



شكل دقع - ٢ - الحرم السكاني لمدينة طولكوم عام ١٣١١

جدول ـ ٨ ـ التركيب العمري والنوعي لسكان مدينة طولكرم عام ١٩٦١

نسبة	_اث	il	ور	ذک	_وع	الجم	الفئات العمرية
النوع	7.	العدد	7.	العدد	7.	العدد	•
1.1,.	10,4	17.5	10,7	1771	10,7	4440	دون خمس سنوات
11.,1	11,9	1194	17,4	1712	17,1	70.4	90
117,0	14, 8	140.	18,9	1017	18,4	7987	18-1.
110,4	14,4	1498	11,1	1047	18,1	194.	1910
117,4	۸,۲	۸۲۳	٩,١	470	۸,٧	1744	71.70
110,4	٦,٨	۸۸۶	٥,٧	V <b>9</b> Y	٧,٢	١٤٨٥	79_70
114,4	٤,٩	197	0,0	٥٨٧	۰,۰۲	١٠٨٣	٣٤ ٣٠
٧٥,٢	۳, ۵	٥٣٢	٣,٨	٤٠٠	٤,٥	444	4440
٧٧,٥	4,7	470	۲,۷	474	٣,١	716	11-11
٧٤,٣	٣,٨	۳۷۸	۲,٦	474	٣,٢	704	19_10
۸۲,۷	٣,٨	474	٣,٠	410	٣,٤	744	01_01
۱۲۷,٦	۲,۰	199	۲,٤	405	۲,۲	404	04_00
140,1	١,١	777	۲,۳	757	۲,۳	٤٧٠	٦٤ ـ ٣٠
180,1	١,١	118	١,٤	108	١,٣	777	7970
91,7	١,٣	147	١,٢	171	١,٣	۲۳ ۰	V£_V•
۸۸,٦	١,٨	۱۷٦	١,٥	107	۲,۱	444	٥٧ فيما فوق
۱۰٥,٧	١.,	101	١.,	1.788	١.,	Y.79.	مجموع الأعمار

المصدر: دائرة الاحصاءات العامة، التعداد العام الأول للسكان والمساكن، مجلد رقم (١)، عيان، ١٩٦٤، ص ٥٥.

فئة عمرية لأخرى حيث وصلت حدها الأعلى وهو (١, ١٣٥) في الفئة العمرية (٢٥ - ١٩) حيث (٢٥ - ١٩) حيث الفئة العمرية (٤٥ - ١٩) حيث انخفضت إلى (٧٤ , ٣)).

أما بالنسبة للتركيب العمري فنلاحظ بوضوح اتساع قاعدة الهرم السكان، وهذا حيث فتات صغار السن (دون ١٥ سنة) تشكل ٤٢٪ من مجمل السكان، وهذا بالطبيع يتمشى مع نمط الأهرام السكانية للبلدان النامية التي تمر في مرحلة الشباب، حيث تمتاز بارتفاع معدلات الخصوبة، وكذلك ارتفاع معدلات الإعالة لصغار السن، وانخفاض معدلات توقعات الحياة عند الولادة لارتفاع معدلات السوفيات، وبالتالي فإن هذا النمط من الأهرام السكانية يحمل في طياته بذار نمو سكاني كامن، حيث عدد الأفراد الداخلين إلى سن الإنجاب من الإناث يفوق عدد الخارجين منه.

يمكننا من خلال تحديد نسبة السكان دون سن ١٥ سنة التعرف إلى معدل الإعالة لصغار السن، والذي يبلغ ٣, ٨١٪ أي أن هناك ٣, ٨١ شخص دون سن الخامسة عشرة (خارج قوة العمل النظرية) لكل ١٠٠ من السكان في الفئة العمرية ١٠ - ٥ واللذين يشكلون قوة العمل النظرية. وتبلغ نسبة السكان في فئة قوة العمل (١٥ - ٥ سنة) ٢, ١٥٪ من إجمالي سكان المدينة.

أما الفئات العمرية الرئيسة الأخيرة فهي فئات كبار السن (70 سنة فها فوق) والتي بلغ عدد أفرادها (١٣٣٠) نسمة أو ما نسبته ٤, ٦٪ من إجمالي سكان المدينة. لذا فإن معدل إعالة الكبار في مدينة طولكرم يصل ٥, ١٢٪ وهذا يعني أن هناك ٥, ١٢ شخصاً في المتوسط مقابل كل مئة شخص ممن هم في قوة العمل النظرية (١٥ ـ ٥٩ سنة).

وإذا ما أضيف معدل إعالة الصغار ٣, ٨١٪ إلى معدل إعالة كبار السن ٥, ١٢٪ فإننا نحصل على معدل الإعالة الكلي وهو ٨٣,٨ وهو بالتأكيد معدل مرتفع إلا أنه يتمشى مع نمط معدل الإعالة الكلي في البلدان النامية.

# التركيب الاقتصادي:

يوزع التعداد العام للسكان الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة سكان مدينة طولكرم على ثمانية أنشطة اقتصادية رئيسية كما يتضح ذلك من جدول (٩)،

جدول - ٩ - التركيب الاقتصادي لسكان مدينة طولكرم عام ١٩٦١

السكان العاملين							
اث	it	المجمــوع ذكـــور		النشاط الاقتصادي			
النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد		
۲۰,۳	77	۲٠,٠	۸۷٦	۲۰,۰	484	الزراعة والغابات والصيد	
		٠,٨	45	٠,٧	41	المناجم والمحاجر	
7.,4	77	٧,١	717	۸,۰	474	الصناعة التحويلية	
_	_	۷,٥	719	۰,۳	714	البناء	
	<u> </u>		!			الكهرباء، الغاز، جمع	
b-11	_	٠,٣	۱۳	۰,۳	١٣	القهامة والمجاري	
١,٥	٥	۸,۱	400	٧,٦	٣٦.	التجارة	
-	_	7,4	١٠٣	7,7	1.4	النقل، المواصلات والتخزين	
01,7	177	14,	V £ A	19,8	110	الخدمات	
٦,٧	77	۳۸,۷	14	47,0	1777	الانشطة غير الواضحة	
١	477	١.,	2441	1.,	1414	مجموع الأنشطة	

#### المصدر:

دائرة الاحصاءات العامة، التعداد العام الأول للسكان والمساكن، ١٩٦٠، المجلد رقم (٣)، ص ٣٠.

ويتضح من الجدول أيضاً أن الطبيعة الزراعية للمدينة قد برزت بوضوح حيث أن خمس السكان العاملين يكسبون عيشهم من قطاع الزراعة والغابات والصيد. أما القطاع الاقتصادي الرئيسي الثاني فهوقطاع الخدمات العامة والذي احتوى ع. ١٩٪ من مجموع العاملين. وإن دل هذا على شيء فإنها يدل على مركزية المدينة بالنسبة لإقليمها حيث تعتبر مركزاً لتقدم الخدمات الصحية والتعليمية والإدارية للقرى الواقعة ضمن لواء طولكرم.

أما قطاع التجارة فيأتي الرابع في الأهمية حيث يعمل فيه مانسبته ٦,٧٪ من إجمالي القوى العاملة حيث يقدم هذا القطاع الاقتصادي خدماته لسكان المدينة ولسكان القرى الواقعة ضمن لواء طولكرم أيضاً.

ويحتل قطاع الصناعة التحويلية المركز الثالث من حيث نسبة توظيفه للأيدي العاملة، إذ بلغت نسبة العاملين فيه ٨٪ وهي في الغالب صناعات غذائية واستهلاكية.

كما يتضمن الجدول أيضهاً ما يزيد على ثلث القوى العاملة (٣٦,٥) الذين وصفت أنشطتهم الاقتصادية بأنها غير واضحة حيث لم يكن إدراجها تحت أي من الأنشطة السبعة الموضحة في الجدول.

وفيها يتعلق بالاستخدام يتضح من جدول (١٠) أن نسبة العاملين لحسابهم الخاص متدنية ، حيث بلغت ٥,١٣٪ ، وفي المقابل كانت نسبة العاملين لحساب شخص آخر هي الظاهرة المسيطرة على حالة الاستخدام ، حيث بلغت نسبتها ٣,٥٧٪ ، أما العاملون لحساب الأسرة وهم في الغالب يتألفون من النساء أو الأطفال الذين يساعدون رب الأسرة في عمله فلم يمثلوا سوى نسبة بسيطة من العاملين (٥,١٪).

جدول ـ ١٠ ـ الحالة العملية للسكان العاملين اقتصادياً حسب الجنس في مدينة طولكرم عام ١٩٦١

نــاث	انساث		ذکـــور		المجم	الحالة العملية	
النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد		
1	<b>441</b>	۱۰۰	1791 1·Vo	۱۰۰ ۹۲,۸	£٧1٧ £٣٧٨	مجموع العاملين اقتصاديا مجموع العاملين فعلا	
74,4	-	Y,7	117	Y,0	117 7 <b>2</b> 7	المستخدمون العاملون لحسابهم	
77,7	Y 1 V	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	71	Vo, £		العاملون بأجر (المستخدمين) العاملون للأسرة	
7,7	77	V9 Y	417	V, Y	۳۳۸	الباحثون عن عمل	

#### المصدر:

دائسرة الاحصاءات العمامة، التعمداد العمام الأول للسكان والمساكن، مجلد رقم (٢)، الحداول النهائية: الخصائص الاقتصادية للسكان ١٩٦٤، ص ٤٨.

# التركيب الزواجي:

تعود المعلومات الوحيدة في هذا الموضوع إلى التعداد العام الأول للسكان والذي أجرته دائرة الاحصاءات العامة عام ١٩٦١.

إن نسبة التروج بين الذكور بمن بلغت أعمارهم ما يزيد على ثلاثة عشرة عاماً هي ٢,٦٥٪. واذا ما استثني الذكور بمن هم دون سن ١٥ سنة ، حيث لا

يوجد من هو متزوج من الذكور دون تلك السن فإن نسبة التزوج بين الذكور ممن هم فوق سن ١٥ سنة ترتفع لتبلغ ٤ , ٨٥٪. أما نسبة الترمل بين هذه الفئات العمرية (١٥ سنة فها فوق) فتبلغ ٢ , ١٪، أكثر من ثلثيهم تتجاوز أعهارهم الستين عاماً، وهذا يؤكد ارتفاع نسبة الترمل مع تقدم السن.

وعلى نفس النمط الذي تسير عليه نسبة الترمل فإن نسبة التزوج هي الأخرى ترتفع مع الابتعاد عن فئات السن الصغيرة. ففي حين تقبل نسبة المتزوجين بين الذكور دون سن العشرين عاماً عن ١٪، فإنها تقفز إلى ٣٦،٧٪ بين ذكور الفئة العمرية (٢٠ ـ ٢٤) سنة. كها تقفز مرة أخرى لتصل ٤ ، ٧٧٪ بين ذكور الفئة العمرية (٢٥ ـ ٢٩) سنة. كها تتراوح نسبة التزوج ما بين ٣ ، ١٩٪ ـ ذكور الفئة العمرية (٢٥ ـ ٢٩) سنة . كها تتراوح نسبة التزوج ما بين ٣ ، ١٠٪ لتزوج للهبوط بعد سن ٦٥ عاماً وذلك لارتفاع نسبة الترمل بين فئة كبار السن (٦٥ عاما فوق) .

ومن الجدير بالذكر أن نسبة المطلقين والأرامل لا تقاس بدقة ظاهرة الطلاق والترمل بين سكان المدينة، خصوصاً بين الذكور، حيث أن الزواج مرة أخرى يعتبر أمراً عادياً حتى بين كبار السن منهم. وهذا الأمر أكثر يسراً بالنسبة للذكور منه للإناث، إذ تقل الفرص للزواج ثانية بالنسبة للإناث إذا تقدم بهن العمر.

أما فيما يتعلق بالمتركيب الزواجي بين الإناث فإن نسبة الإناث وان كانت تبدأ في سن مبكرة عنها بالنسبة للذكور، إلا أنها تبدأ في الهبوط في سن مبكرة عن نظرتها بين الذكور. فنسبة التزوج بين الإناث دون العشرين عاماً تبلغع ٧,١٨م مقابل ٩,٠٪ بين المذكبور. وهذا بالطبع راجع إلى كون الذكور يتزوجون من فتيات دونهم عمراً. وتستمر نسبة التزوج بين الإناث في الارتفاع مع تقدم العمر إلى أن تصل ذروتها (٣,٨٨٪) في الفئة العمرية ٣٥ ـ ٣٩ عاماً. يبدأ بعد ذلك منحنى التزوج في الهبوط التدريجي مع تقدم عمر الإناث إلى أن تصل ٢٠,٨٪ بالنسبة لمن تجاوز عمرهن ٦٤ عاماً. كما سبق وأشرنا في حالة المذكبور، فإن انخفاض مستوى التزوج هنا أيضاً يعود لارتفاع نسبة (مستوى) الترمل في الفئات النخفاض مستوى التزوج هنا أيضاً يعود لارتفاع نسبة (مستوى) الترمل في الفئات

العمرية المتقدمة في السن. ومستوى الترمل بين الإناث أكبر منه بين الذكور في طولكرم، كما يبدأ بين الإناث في سن مبكرة مقارنة مع الذكور، إذ أن مستوى الترمل قد لوحظ مرتفعاً للنساء في الفئة العمرية (٣٥ ـ ٣٩) عاماً، إذ بلغ الترمل هذا المستوى بين المذكور حتى في الفئة العمرية (٢٠ ـ ٢٤) عاماً. ولعل ذلك يعزى كما سبق وأشرنا إلى كون الزواج بعد المترمل بالنسبة للرجل أيسر منه بكثير إذا ما قورن بالمرأة. وتصل نسبة الترمل ذروتها بين الإناث في الفئة العمرية (٦٥ سنة فما فوق)، إذ تبلغ ٦٠ ، ٧١٪ في حين تبلغ هذه النسبة في الفئة العمرية المقابلة للذكور ٧، ١٢٪. وهذا التفاوت الواضح بين مستوى الترمل بين الذكور والإناث في الفئات العمرية المتقدمة، ربها يعزى بالإضافة إلى عامل آخر تجب الإشارة إليه من كون فرص الزواج مرة ثانية أمام بالرجل أكبر منها بين المرأة ألا وهو كون الرجل يتزوج في العادة إمرأة أصغر منه ، عا يرجع وذاة الزوج قبل الزوجة في غالب الأحيان .

# التركيب الديني:

لقد أوضحت الإحصاءات الأولية التي أجريت أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين، أن الغالبية العظمى من سكان مدينة طولكرم هم من المسلمين. ويلاحظ أن نسبة المسلمين ارتفعت من ٢٠٩١٪ عام ١٩٦١ إلى ٢ , ٩٩٪ عام ١٩٦١ ولعل ذلك عائد الى تناقص عدد المسيحيين عام ١٩٦١ مما كان عليه عام ١٩٦١ حيث انخفضت نسبتهم من ٢ , ٦٪ الى ٨ , ٠٪ للعامين المذكورين على التوالي، والذي يمكن عزوه إلى مغادرة بعضهم المدينة من ناحية وإلى كون معدلات الحصوبة بين المسيحيين أقل منها بين المسلمين. أما السكان من المذاهب الأخرى فقد انتهى تواجدهم بعد عام ١٩٤٨ والذين لم تبلغ نسبتهم عام ١٩٤٥ سوى ٢٤ , ٠٪ ولم يشكل اليهود في قمة تواجدهم في طولكرم أكثر من ٧ , ٠٪ من المدينة وكان ذلك عام ١٩٢٧ ، تناقصت بعد ذلك إلى ٤ , ٠٪ عام ١٩٣١ لتنقرض بعد ذلك .

إلا أن تواجد اليهود في لواء طولكرم قد سلك سلوكاً مختلفاً. ففي بداية الانتداب البريطاني على فلسطين كان تواجد اليهود ضعيفاً في لواء طولكرم، حيث بلغ عددهم عام ١٩٢٢ (٣٣) يهودياً من أصل مجموع السكان البالغ (٣٤٩٤) نسمة. هذا علماً بأنه لم يكن لليهود أي تواجد لواء طولكرم أثناء العهد العثماني.

وما أن جاء الانتداب البريطاني على فلسطين حتى بدأ بمارسة سياسته الرامية إلى تعزيز التواجد اليهودي في فلسطين من أجل تنفيذ وعد بلفور، والذي مثل الهدف الرئيسي للانتداب البريطاني على فلسطين. لذا وبدون غرابة أخذ عدد المستوطنين اليهود يتزايد في لواء طولكرم. ففي حين كان التواجد اليهودي في لواء طولكرم ضعيفاً جداً عام ١٩٢٢ حيث لم يشكل اليهود سوى مانسبته ١,٠٪ من مجموع سكان اللواء، فإن عددهم قد تزايد ليصل (٦٦٦) شخصاً أو ما نسبته ٤,١٪ من مجموع سكان اللواء عام ١٩٣١. واستمرت اعداد اليهود في التزايد لتصل إلى (١٩٤٥) نسمة عام ١٩٤٥ أو ما يعادل ٩,١٪ من مجموع سكان اللواء عام ١٩٤١ أو ما يعادل ٩,١٠٪ من مجموع سكان اللواء عام ١٩٤١ أو ما يعادل ٩ إلى (١٩٤٩) نسمة عام ١٩٤٥ أو ما يعادل ٩ إلى إلى عموم سكان اللواء عام ١٩٤٠ أو ما يعادل ٩ إلى المناء «إسرائيل» عام المنطقة الساحلية إقامة عدد كبير من المستوطنات وذلك قبل إنشاء «إسرائيل» عام ١٩٤٨.

# التركيب التعليمي:

يتضح من الجدول (١٩) والذي يوضح عدد ونسبة الأشخاص من سكان مدينة طولكرم الذين كانوا يعانون من الأمية، حسب الجنس والعمر أن الأمية بين السكان الراشدين (١٥ سنة فها فوق) قد بلغت ٢, ٥٦٪. ومن الجدير بالذكر أن مستوى الأمية هذا بين السكان الراشدين يختلف حسب العمر والجنس، حيث يكون منخفضاً عند الفئات الشابة ٥, ٢٤٪ في الفئة ٥ ـ ١٩ سنة ويستمر بالإرتفاع إلى أن يصل ذروته ٣, ٨٣٪ في الفئة ٥٠ سنة فها فوق. وهذا أمر طبيعي

لأن فرص تعليم الفئات الشابة كانت أفضل بكثير من نظيرتها في الفئات العمرية المتقدمة.

ومن حيث الجنس يلاحظ أن نسبة الأمية بين النساء قد بلغت ٨, ٤٧٪ وهمي تقل قليلاً عن ضعف مستواها بين الذكور والتي بلغت بينهم ٣٨٪. ومما تجدر الإشسارة إليه أن التباين في مستوى الأمية بين الذكور والإناث هو الأخر مختلف أيضاً، ففي حين لم تبلغ نسبة الأمية بين ذكور الفئة العمرية (١٥ - ١٩) سنة ١١٪ فإنها تجاوزت ٤٤٪ بين إنائها. أما في بقية الفئات العمرية فكانت نسبة الأمية بين فإنها تجاوزت مرتفعة إذ وصلت ١٩٪ لمن هم بين (١٥ - ٤٩) سنة، في حين كانت بين ذكور نفس الفئة دون ٥٠٪ بقليل.

أما فيما يتعلق بالمتركيب التعليمي للسكان عام ١٩٦١، فتبلغ نسبة من تجاوز الدراسة الابتدائية ٤,٧١٪، أما من أكمل تعليمه بعد الثانوي فلم يتجاوز ٨,٠٪. ومن الملاحظ أن النسبة العظمى بمن دخلوا المدرسة لم يحصلوا سوى على تعليم ابتدائي يتفاوت في مدته بين سنة وست سنوات، حيث وصلت نسبة هؤلاء السكان ٢,٤٪ مع أنها وصلت ١,٧٤٪ بين الذكور فإنها لم تبلغ سوى ١,٤٤٪ بين الإناث.

ومن الجدير بالذكر أن التركيب التعليمي لسكان مدينة طولكرم هو مختلف تماماً حيث أن الأمية إن لم تكن قد انتهت فإنها محدودة جداً. علاوة على ذلك فإن استكهال الدراسة الثانوية أمراً عادياً، والدراسة الجامعية والمتوسطة تعتبر ظاهرة عامة بين شبان مدينة طولكرم. إلا أنه يتعذر تقديم أية أرقام في هذا المجال لعدم توفر إحصاءات حديثة عن سكان طولكرم ومستوى تحصيلهم العلمي.

# الفصل الرابع

# الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمدينة طولكرم ولوائها

لقد وفرت الظروف الطبيعية المتمثلة بالمناخ المعتدل الجاف صيفاً والماطر الدافيء شتاء، والتربة الخصبة لمدينة طولكرم ولوائها، بيئة للإنسان في هذا الجزء من فلسطين، لمارسة نشاطه الاقتصادي الذي تعتبر الزراعة ومنذ القديم عموده الأساسي. حيث أن الصناعات القائمة في المنطقة مرتبطة بشكل أوبآخر بالإنتاج الزراعي، إذ قد تعتمد عليه في تأمين المادة الخام، أو في تسويق منتوجاتها الصناعية التي تخدم الإنتاج الزراعي أو العاملين فيه.

نتيجة لتوفر بيانات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في لواء طولكرم كوحدة جغرافية واحدة، وعدم إفراد المتعلق منها بمدينة طولكرم على حدة، فإن هذه الأنشطة ستدرس في هذا الفصل على مستوى اللواء، وعلى مستوى المدينة متى توفرت البيانات المنفصلة الخاصة بها.

### الحياة الاقتصادية:

تستند الأنشطة الاقتصادية في أية منطقة على معطيات إمكاناتها الطبيعية، وقدرات ومهارة سكانها في التعامل مع هذه البيئة بالشكل الذي يعود عليهم بأفضل مردود ممكن. وكما لاحظنا في الفصول السابقة فإن الطبيعة قد وفرت لمدينة طولكرم ولوائها بيئة مناسبة من حيث الأمطار والتر بة مما جعلها بيئة زراعية خصبة،

وخصوصاً وأن سكان المنطقة متميزين بكفاءتهم وعملهم الدؤ وب في الأرض حيث يروى أن سكان دير الغصون مشلاً عملوا على حفر الصخر وملء الحفر بالتراب وزراعتها بالزيتون أن وسنقسم الأنشطة الاقتصادية لسكان مدينة طولكرم إلى ثلاث أنشطة هي: النشاط الزراعي، النشاط الصناعي والحرفي، النشاط الخدمى.

## ١ - النشاط الزراعي:


حرفة الزراعة من أهم الحرف التي مارسها الإنسان، وهي كذلك في منطقة طولكرم، التي كان لإنتاجها الزراعي وشهرتها به وخصوصاً الأشجار أثراً بارزاً حتى على تسمية المدينة كها تقدم معنا. وقد ساهم أبناء المنطقة المغتر بون في توفير الأموال اللازمة لتطوير الزراعة في المنطقة، بزيادة نسبة استغلال الأرض التي زرع القسم الأعظم منها بالأشجار المثمرة المختلفة كالزيتون والحمضيات واللوز وغيرها. ومدينة طولكرم نفسها علاوة على أنها قامت أساساً على الزراعة فإنها نمت وتطورت بفضل القرى المجاورة لها، والتي تعتبر الزراعة نشاطها الرئيسي إن سواء ما تعلق منها بالتسويق أم التزويد، بالإضافة إلى الخدمات الإدارية والتعليمية والصحية الأخرى. والزراعة هي الحرفة الرئيسة لسكان المدينة ومنطقتها، فكما لاحظنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة فقد بلغت نسبة العاملين في القطاع الزراعي ما نسبته ٢٠٪ من مجموع القوى العاملة، وهي أعلى نسبة سجلها قطاع اقتصادي في المدينة.

أما اليوم فتبلغ نسبة العاملين في الزراعة في لواء طولكرم ٢٦٠٪ من مجموع القوى العاملة ، وارتفاع هذه النسبة يعود لاعتباد أهل القرى شبه الكلي على الزراعة . في حين تنافس الزراعة في المدينة نشاطات اقتصادية أخرى تكون في الأصل ضعيفة التواجد في المدينة كالأنشطة الحرفية والأنشطة الخدمية .

١ ـ مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطين، ج ٣، ق ٢، ص ٢٣٨.

### الملكية الزراعية (١):

بلغت مساحة قضاء طولكرم عام ١٩٤٥ (٣٦١, ٣٨٥ كم)، شغلت منها الأودية والطرق وخطوط السكك الحديدية ١٦ كم، وقد تسرب منها إلى أيدي الصهاينة (٣١, ١٤١ كم) أو مايعادل ٩, ١٦٪ من مساحة القضاء. وبعد اغتصاب فلسطين عام ١٩٤٨ لم يبق لسكان القضاء سوى ٣٣٣ كم، حيث اغتصب الصهاينة أراضي قضاء طولكرم في منطقة السهل الساحلي والتي بلغت اغتصب الصهاينة أراضي قضاء طولكرم في منطقة السهل الساحلي والتي بلغت اغتصب المهاينة أو مايعادل ١, ٠٠٪ من مساحة القضاء (شكل ٧). وإن دل هذا على شيء فإنها يدل على أن الاحتلال قد مكن اليهود من الاستيلاء على أرض تعادل حوالي ثلاثة أضعاف ما تمكنوا من امتلاكه من أراضي القضاء قبل عام أرض تعادل حوالي ثلاثة أضعاف ما تمكنوا من امتلاكه من أراضي القضاء قبل عام




٢ \_ المصدر السابق.

ـ بحيري، صلاح الدين، أرض فلسطين والاردن، ١٩٧٤، عيان.

198٨. ومن الجدير بالذكر أن نسبة 1971٪ من أراضي القضاء التي حصلوا عليها قبل عام 198٨ تعود في الغالب إما إلى أسر افطاعية غير فلسطينية، أو أنها كانت أراضي حكومة منحتها السلطات البريطانية للوكالة اليهودية، باستثناء النزر اليسير منه الذي اضطر صغار الفلاحين للتخلي عنه تحت الضغوطات المختلفة التي مورست ضدهم

أما مساحة مدينة طولكرم فقد بلغت في الأول من نيسان عام ١٩٤٥ (١٦٧٢) دونياً، شغلت منها طرق المواصلات والأودية (٩٢) دونياً أو ما يعادل (٥,٥٪). وفي عام ١٩٨٥ بلغت المساحة الكلية للمدينة (٧٠٠٠) دونم شغلت منها الأبنية والشوارع ما مجموعه (٢٨٠٠) دونياً أو مايعادل (٤٠٠) من أراضيها. وبالتالي تكون مساحة الأراضي الزراعية في المدينة (٢٠٠١) دونياً، استغل منها في ذلك العام ما نسبته ١,٨٨٪ (٢٤١٤) دونياً، غير أن ضم قرى ثويكة وذنابة وارتباح قد أضاف إلى أراضي المدينة الزراعية ما مساحته (١٢٥٧٤) وبالتالي أصبحت مساحة الأراضي الزراعية في المدينة (١٢٧٧٤) دونياً.

لايمكن فصل نظام ملكية وحيازة الأراضي الزراعية في مدينة طولكرم ولوائها عن نظام ملكية وحيازة الأرض الزراعية في بقية أجزاء فلسطين، التي تأثرت كغيرها من البلدان العربية بنتائج الحكم العشماني للمنطقة. فقد ساد في البداية نظام المشاع حيث كان المزارعون يملكون عدداً معيناً من حصص الأرض، دون أن يعني هذا ربط الفلاح بقطعة أرض معينة، حيث كان بإمكانه فلاحة قطع زراعية مختلفة عن بعضها البعض كل عام. ولم يتم ربط ملكية كل قطعة من الأرض بشخص معين إلا في فترة الانتداب البريطاني حيث تم فرز الأراضي وتحديد صاحب كل قطعة منها. وقد ساهم نظام المشاع السابق في تسرب جزء من أراضي المنطقة إلى أيدي اليهود الذين كانوا يشتر ون حصصاً من الأراضي دون معرفتهم بمساحة الحصة الواحدة، وبالتالي عملوا على نهب الأراضي عند فرزها من أجل تسجيلها رسمياً في دائرة الأراضي، مستغلين بذلك عدم وعي الفلاح من أجل تسجيلها رسمياً في دائرة الأراضي، مستغلين بذلك عدم وعي الفلاح من أجل تسجيلها رسمياً في دائرة الأراضي، مستغلين بذلك عدم وعي الفلاح من أجل تسجيلها رسمياً في دائرة الأراضي، مستغلين بذلك عدم وعي الفلاح الفلسطيني وتواطؤ سلطات الانتداب البريطاني معهم.



شكل ـ ٧ ـ المناطق المحتلة من قضاء طولكرم نتيجة حرب عام ١٩٤٨

وعندما ألغي نظام المشاع ليحل محل نظام التملك الفردي، جزئت أراضي المدينة إلى عدة قطاعات (أحواض)، ثم قسم كل حوض إلى قطع زراعية، نجم عن ذلك حصول الفلاح الواحد على أكثر من قطعة في أكثر من حوض، وقلما وجد فلاح يملك قطعة واحدة. وقد عمل نظام تفتت الملكية هذا على ضعف فعالية استغلال هذه الأراضي لما ينجم عن ذلك من إضاعة بعض وقت الفلاح في التنقل من قطعة لأخرى ناهيك عن الهوامش الزراعية التي تتزايد مع تفتت الملكية وتقل كلما كانت هذه القطع المتعددة الصغيرة قطعة واحدة.

ومع تعذر وجود بيانات تفصيلية للملكية الزراعية في مدينة طولكرم ولوائها، فإنه لمن المؤكد خلو المدينة ومنطقتها من كبار رجال الإقطاع، إذ لم تشرأي من المصادر التاريخية التي تناولت ملكية الأراضي في فلسطين إلى وجودهم. وبالتالي فإن الملكية الفردية الصغيرة هي السائدة في المنطقة، وأغلب الأسر تملك قطعاً زراعية تتراوح مساحتها بين ٣٠ ـ ٤٠ دونها، وينظر إلى ملكية مائة دونم على أنها ملكية كبرة نسبياً.



## استعمالات الأرض الزراعية في لواء طولكرم:

نتيجة لتغير مساحة وحدود لواء طولكرم عدة مرات كها سبق وأشرنا، حيث انكمشت مساحة اللواء إثر حرب ١٩٤٨ قبل أن تتسع مرة أخرى بعد حرب ١٩٤٨، فإنه يتعذر إجراء أية مقارنة بين المساحات المزروعة قبل عام ١٩٤٨ والمزروعة في الوقت الحاضر. لذا سيكتفي هنا بمناقشة توزع الساحات الزراعية على المحاصيل الرئيسية المختلفة من عام ١٩٨٠ - ١٩٨٤ والتي يوضحها الجدول رقم (١١).

جدول ـ ١١ ـ استعمالات الأراضي الزراعية في لواء طولكرم

1914 - 1914							
المثمرة	الاشجار	ـــروات	الخضه	, الحقلية	المحاصيل		
7.	دونم	7.	دونم	7.	دونم	السنة	
٥٧,٣	Y01.05	٥,٦	19714	19,1	70897	۱۹۸۰	
٧٦,٤	774.74	0,0	19.07	١٨,٠	719/7	19/1	
٧٧,٣	7779	٦,٤	77701	۱٦,٣	07179	1944	
٧٦,١	٠٨٥٩٢٢	٦,٤	7777	۱۷,٥	71447	١٩٨٣	
٧٧,٩	<b>۲</b> ٦٨٣٧ <b>٩</b>	0,0	18944	١٦,٦	٥٧١٣١	۱۹۸٤	
٧٧,٤	VA1077	٤,٩	١٦٦٤٨	۱۷,۷	7.010	المتوسط	

المصدر: مركز التنمية الريفية، جامعة النجاح، النشرات الاحصائية السنوية رقم ١ ـ ٥. . يتضح من الجدول رقم (١١) أن المساحة الزراعية في لواء طولكرم والتي تيلغ حوالي (٣٤٢٣٥) دونها تتقاسمها المحاصيل الرئيسة الثلاث بشكل غير متساو، حيث تشغل الأشجار المثمرة بأنواعها المختلفة من حمضيات وتفاحيات وكرمة وزيتون مايزيد على ثلاثة أرباع المساحة الزراعية (٤,٧٧٪)، وربها يعزى التوسع الواضح في زراعة الأشجار المثمرة، إلى وعورة المنطقة بما يجعلها أكثر صلاحية لزراعة الأشجار منها لزراعة الخضراوات أو المحاضيل الحقلية. أضف إلى ذلك العوامل التاريخية والحضارية، والتي أكدت اشتهار المنطقة بزراعة الكرمة والزيتون بما جعلها تؤثر حتى في تسمية المدينة التي اشتقت منها.

كما يوضّح الجدول ايضاً استمرار توسع زراعة الأشجار المثمرة، وربها يعزى ذلك بالإضافة إلى العوامل سابقة الذكر، إلى رغبة السكان في حمايتها من سلطات الاحتىلال، التي لاتتورع عن تسيج الأراضي ومن ثم مصادرتها لإقامة المستوطنات اليه ودية عليها، خصوصاً إذا كانت تلك الأراضي غير مستغلة. ويعتبر الزيتون المحصول الأول من حيث المساحة التي يشغلها والتي بلغت ١٩٠٠ ٢٢١٩ دونم، أو ما يعادل ٧, ٨٢٪ من مساحة الأشجار المثمرة عام ١٩٨٤. بالتالي فإن منطقة لواء طولكرم تشمل على ٧, ٣١٪ من مجموع أراضي الزيتون في الضفة الغربية. أما المحصول الرئيسي الثاني ضمن الأشجار المثمرة كما يوضحه الملحق (٢) فهو عصول اللوز، والذي تتجاوز مساحة أرضه (٢٠٠٠) دونم أو حوالي ٨, ٧٪ من مساحة الأشجار المثمرة في المنطقة. والمحصول الرئيسي الثالث هو الحمضيات التي تبلغ مساحتها حوالي (١٧٠٠) دونم أو ما يعادل ٣, ٣٪ من مساحة الأشجار المثمرة في المنطقة.

أما المحاصيل الحقلية، فتحتل في المتوسط ما يزيد على (٢٠٠٠٠) دونم أو ما يعادل ٧,٧١٪ من مجموع المساحات الزراعية. يتقاسم هذه المساحة ما يزيد على ١٤ محصولاً حقلياً، تشكل الحنطة المحصول الرئيسي فيها، حيث تراوحت مساحته ما بين (٣٦٣٥٥) دونياً عام ١٩٨٤، و(٢٩٩٠٠) دونياً عام ١٩٨٤ أو ما يعادل ٥,٥٥٪ من جملة أراضي المحاصيل الحقلية عام ١٩٨٠، و٣,٢٥٪ عام

١٩٨٤. وتعتبر الحنطة غذاء أساسياً ليس في منطقة طولكرم فحسب، بل في بقية أنحاء فلسطين. أما الشعير فقد كان المحصول الثاني في الأهمية بعد القمح حيث تراوحت مساحته ما بين (١٦٢٦٦) دونها عام ١٩٨٠، و(١٤٣٣٠) دونها عام ١٩٨٠ ما جعله يشغل مانسبته ٢,٤٢٪ من عملية مساحة المحاصيل الحقلية عام ١٩٨٠، وينزرع الشعير عادة في المناطق ذات الأمطار المتدنية نسبياً كالأراضي المامشية. أما الفول والكرسنة والبيقية فهي الأخرى محاصيل ذات أهمية بالغة في المنطقة كما هو موضح في الملحق (٣).

وتزرع في منطقة طولكرم معظم الخضروات المعروفة في فلسطين، إلا أنها تتفاوت في مساحتها بما يعكس أهميتها تبعاً للطلب عليها، حيث شكلت البطاطا والبندورة والخيار أهم محاصيل فيها، إذ شغلت مجتمعة مانسبته ٥,٧٤٪ من جملة محاصيل الخضروات. وكما يوضح الملحق (٤) تأتي بعدها في الأهمية الكوسا، الباذنجان، الباميا، القرنبيط والفاصوليا.

# استعمالات الأرض الزراعية في المدينة:

تبلغ المساحة الكلية لمدينة طولكرم باستثناء الضواحي التي ضمت مؤخراً إليها وهي شويكة ، ذنابة وارتباح (٧٠٠٠) دونها ، تشكل الأراضي الزراعية المستغلة منها (١٤٦٦) دونها أو ما يعادل ٢, ٥٩٪، في حين أن هناك ٥٤ دونها غير مستغل . أما الأبنية والشوارع فتشغل ما نسبته ٤٠٪ من مجموع (٢٨٠٠) دونها .

أما استخدام الأرض الزراعية في مدينة طولكرم فقد توزع على المجموعات الشلاث الرئيسة من أشكال استغلال الأرض للانتاج النباتي والجدولين (١٢، ١٣) يوضحان النمط المحصولي للأراضي الزراعية في مدينة طولكرم.

حيث يتضج من الجدول (١٢) أن الأشجار المثمرة قد شغلت (٢٤٠٧) دونهات عام ١٩٨٥ أو ما يعادل ٥٨٪ من الأراضي الزراعية في المدينة . ويمكن أن نلاحظ هنا تشابها في النمط المحصولي بين المدينة ولوائها ، حيث شغلت الحمضيات والزيتون ٧٣

جدول \_ ١٢ \_ مساحة الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية بالدونم في مدينة طولكرم ١٩٨٤ \_ ١٩٨٥

1910	1948	المحاصيل الحقلية	19.40	1948	الأشجار المثمرة
٧0٠	٧.,	قمح	9.49	٨٨٤	الزيتون
٧٠	۸۰	شعير	١.	1.	لوز
١٢	1.	ً كرسنة	178.	1774	حمضيات (مجموع)
٥	£%	عدس	404	474	شموطي
٤	٥	عصفر	7/1	794	فلنسيا
77	_	زعتر	199	7.0	ليمون
٣	٥	عباد الشمس	344	44.	كلمنتينا
٧٠	40	فستق	7 £	77	مندلينا
۳٠	٤٠	سمسم	١٦٨	110	اشجار أخرى
77	٣٨	ذرة			
١٨	١٥	بيقية			
	٤	حمص			
1.18	477	المجموع	71.	***	المجموع

المصدر:

سجلات مكتب الزراعة ـ طولكرم.

جدول - ١٣ - الخضروات الصيفية والشتوية وحسب حالة الري في مدينة طولكرم ١٩٨٥٠

المجموع	تحت البلاستيك	بعل	ري	المحصول المحصول
10		10	_	بطيخ
1 1 2	_	1 1 2	_	بطیخ شہام
۲٠	١.	_	٧٠	بندورة
77	14	-	1.	خيار
70	10	-	1.	باذنجان
٤٥	40	۲	14	كوسا
٤٢	_	177	10	بصل يابس
1.	-	1.	-	بصل أخضر
10	<u></u>	10	_	ثوم
٤٥	_	٤٥	_	باميا
٥	<b>-</b> -	_	0	ملفوف
00	-	٥	٥٠	قرنبيط
٣	-	٣	_	لوبيا
Y0	FT.	70	_	فول أخضر
14	٥	_	<b>\</b>	فلفل حار
1	-	17	0	فجل
١٩	<b>Bed</b>	١٢	V	بقدونس
۲۰	•	-	70	فاصوليا خضراء
77	*	•	٦٥	ملوخية
٤٥	•	10	-	سبانخ
٧٢٥	٨٤	٤٠٤	744	ملوخية سبانخ المجموع

المصدر: سبجلات مكتب الزراعة ـ طولكرم.

\* الارقام لا تشمل ضواحي مدينة طولكرم (ارتاح، ذنابة، وشويكة).

(٢٢٢٩) دونياً أو مايعادل ٩٢,٨٪ من مجموع الأراضي المخصصة للاشجار

. أما المحاصيل الحقلية فاحتلت ما مساحته (١٠١٤) دونها أو ما يعادل ٠, ٧٤٪ من مجموع الأراضي الـزراعيـة المستغلة في مدينـة طولكرم عام ١٩٨٥. وقد اشتملت المحاصيل الحقلية على ما يزيد عن عشرة محاصيل أهمها القمح حيث شغل ما مساحته ٧٥٠ دونها أو ما يعادل ٧٤٪ من مجموع مساحة أراضي المحاصيل الحقلية . وفي هذا ينطبق نمط المحاصيل الحقلية في مدينة طولكرم مع نظيره في لواء طولكرم ككل. أما المحصول الثاني بين المحاصيل الحقلية فقد احتله بالتساوي كل من الشعير والفستق حيث كان نصيب كل واحد منها ٦,٩٪ من مجموع الأراضي المخصصة للمحاصيل الحقلية.

يوضح الجدول (١٣) مساحة الأراضي حسب نوع محصول الخضار فيها من ناحية ، ومن ناحية أخرى يوضح فيها إذا كان المحصول مروياً أو بعلياً أم فيها إذا كان مزروعاً تحت الأغطية البلاستيكية أم في الهواء الطلق. وكما يشير الجدول يزرع في أراضي مدينة طولكرم عدداً وفيراً من الخضروات قد يصل إلى ٢٠ محصولاً بلغت مساحتها مجتمعة عام ١٩٨٥ (٧٢٥) دونها أو ما يعادل ٥ , ١٧٪ من جملة أراضي المدينة الزراعية والمستغلة. وبالطبع وكم الاحظنا بالنسبة للمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة، فإن الخضروات هي الأخرى متفاوتة من المساحة التي تشغلها، والتي تعكس أهميتها ومقدار الطلب عليها، والمذي هو انعكاس للنمط الغذائي لسكان المنطقة. أشهر محاصيل الخضار في مدينة طولكرم هو محصول البطاطا والتي تزرع بعللًا (بدون ري) حيث احتلت عام ١٩٨٥ (١٧٤) دونهاً أو ما نسبته ٢٤٪ من مجمعوع مساحة أراضي الخضراوات. تليها في الأهمية كل من الملوخية ٢, ٩٪ والقرنبيط ٦,٧٪ والكوسا ٤,٧٪.

# الإنتاج الزراعي وأساليبه:

اشتهرت مدينة طولكرم والقرى التابعة لها منذ القدم بإنتاج المحاصيل الرزراعية المختلفة، كالأشجار المثمرة بأنواعها، والتي أسهمت في تسمية مدينة طولكرم. كما اشتهرت المنطقة بزراعة المحاصيل الحقلية خصوصاً القمع. واشتهرت مدينة طولكرم ولواؤها بانتاج كميات كبيرة من الخضروات المتنوعة التي تفوق حاجة سكانها.

جدول ـ ١٤ ـ إنتاج المحاصيل الزراعية النباتية في لواء طولكرم (بالطن) ١٩٨٠ ـ ١٩٨٨

محاصيل الخضروات	الأشجار المثمرة	المحاصيل الحقلية	السنة
۳٦٦١٨,٠	۸۸۰ ٤۸ , ۰	1.7.4,.	144.
<b>77777</b> , {	Y0114,7	4.44,7	1441
77701,.	44078,1	4414,1	1974
WV 100, Y	A & • 1 V , Y	14007,7	19.48
47140,7	40010,4	12.97,9	۱۹۸٤
444.7	AA019	ىدل السنوي ١٠٨١٢	

# المصدر: النشرات الاحصائية السنوية، مركز الدراسات الريفية، جامعة النجاح، نابلس.

يتضح من الجدول (١٤) أن الأشجار المثمرة تعتبر العمود الفقري للإنتاج النساتي، إذ بلغ متوسط إنتاجها السنوي خلال النصف الأول من العقد الحالي النساتي، إذ بلغ متوسط إنتاجها السنوي خلال النصف الأول من العقد الحالي ٨٨٥١٩ طنساً. جاء الجسزء الأعظم من إنتاج الأشجار المثمرة عام ١٩٨٤ من عصول الحمضيات بأنواعها المختلفة، والتي بلغ إنتاجها (٦٣٣٤١) طناً أو

ما يعادل ٣, ٦٦٪ من مجموع إنتاج الأشجار المثمرة. واحتل المرتبة الثانية في الأهمية من حيث كمية الإنتاج بين الأشجار المثمرة انتاج الزيتون والذي بلغ في العام نفسه (٢٤٤٠) أطنان أو ما نسبته ٥, ٧٠٪ من مجموع إنتاج الأشجار المثمرة. وإذا ما جزئت الحمضيات إلى أنواعها المختلفة يصبح إنتاج محصول الزيتون في المرتبة الأولى بين الأشجار المثمرة.

أما بقية محاصيل الأشجار المثمرة فلم يتجاوز إنتاج أهمها وهو محصول الجوافة (١٨٦٩) طناً، وإنتاج العنب ١٢٣٣ طناً وإنتاج التين (١١٩٤) طناً، أو ما يعادل ٢٪، ٣, ١٪، ٢, ١٪ من مجموع إنتاج الأشجار المثمرة لكل من المحاصيل الثلاث على التوالى (ملحق ٢).

وتأتي محاصيل الخضروات في المرتبة الثانية بعد الأشجار المثمرة من حيث كميات الإنتاج، حيث بلغ متوسط إنتاجها السنوي في الفترة ١٩٨٠ - ١٩٨٤ ( ٣٢٩٠٦) طنا، أوما يعادل ٩, ٢٤٪ من جملة الانتاج الزراعي النباتي. وكان إنتاج البندورة عام ١٩٨٤ هو المسيطر على بقية إنتاج المحاصيل الأخرى إذ بلغ (٤٩٤٧) طنا، أوما يعادل ٣, ٣٠٪ من جملة إنتاج محاصيل الخصروات. أما إنتاج محاصيل البطاطا فكان الثاني في الأهمية، إذ أسهم بـ (٥٧٧٥) طنا أوما نسبته على بن عجموع انتاج محاصيل الخضراوات، في حين أسهم إنتاج محصول الخيار بـ ٥, ١٤٪ (٥٦٦٥) طناً، والباذنجان بمعدل ٨, ١٣٪ من مجموع محاصيل الخضروات إذ بلغ إنتاجه (٤٤٤٠) طناً عام ١٩٨٤.

أما بقية إنتاج محاصيل الخضروات فقد ساهمت به مجموعة متنوعة من محاصيل الخضروات يمكن التعرف إليها في ملحق (٦) في نهاية الكتاب.

وفي المرتبة الثالثة للإنتاج الزراعي النباتي كانت المحاصيل الحقلية التي بلغ متوسط إنتاجها السنوي خلال الفترة ١٩٨٠ - ١٩٨٤ (١٠٨١٢) طناً، أو ما يعادل ٨٪ فقط من الإنتاج الزراعي النباتي الكيلي. ومن الجدير بالذكر أن المحاصيل الحقلية احتلت خلال فترة الدراسة ما نسبته ٧,٧١٪ من مجموع الأراضي الزراعية (جدول ١٤). يتضح من ذلك تدني مستوى إنتاجية المحاصيل

وتعتبر الحنطة العمود الفقري لإنتاج المحاصيل الحقلية في منطقة طولكرم، إذ بلغ إنتاجها عام ١٩٨٤ (٨٩٧٠) طناً أو ما يعادل ٣,٣٣٪ من جملة إنتاج المحاصيل الحقلية. ولعل السبب في ذلك يعود لكون الحنطة غذاء أساسياً ليس في منطقة طولكرم فحسب وإنها في بقية أرجاء فلسطين. أما إنتاج الشعير فشكل ما نسبته ٤, ٢٥٪ من إنتاج المحاصيل الحقلية وفي الغالب يزرع الشعير في الأراضي الهامشية ويستخدم كعلف للحيوانات. أما بقية إنتاج المحاصيل الحقلية والذي بلغت نسبته ١١٪ فقد أسهم به ما يزيد على ثلاثة عشر محصولاً حقلياً. كما هو موضح في ملحق (٧).

حيث يتضبح من الجدول (١٥) أن طاقة الآبار على الضبخ تتراوح ما بين ٤٦ ـ مرز مكتباً في السباعة وأن عددها عشرة آبيار. أما إذا ما أضيفت إليها آبار الضواحي (شويكة وذنابة وارتاح) فيبلغ عدد هذه الآبار (٢٣) بئراً.

ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال قد حظرت على المواطنين العرب حفر أية آبار جديدة منذ عام ١٩٦٧. علاوة على ذلك فإنها قيدتهم بمستوى الضخ الذي كان سائداً عام ١٩٦٧، دون الأخذ بعين الاعتبار تزايد أعداد السكان العرب وزيادة متطلباتهم من المياه والأغذية المعتمدة عليها.

ويارس في منطقة طولكرم ثلاثة أنهاط من الري، اقدمها وأكثرها انتشاراً الري السطحي بأشكاله المختلفة، والتقليدية والحديثة. وكذلك الري بالتنقيط والري بالرشاشات.

جدول ـ 10 ـ الآبار الجوفية في مدينة طولكرم ١٩٨٣.

خضروات	ويـــة من البئر. حمضيات	المساحة المر المجموع	كمية الضغ م"/ساعة		اسم صاحب البئر
•		90	٤٢	طولكرم	j ' '
١.	14.	19.	οţ	طولكرم	عبد الكريم الحاج قاسم
10	1 • •	110	٦.	طولكرم	راسم كمال
١.	110	140	٧٢	طولكرم	خالد حنون
٣٠	۸۰	11.	٦.	طولكرم	رشید ذیاب
۲٠	14.	١٤٠	٦.	طولكرم	عبد الرحيم أبوبكر
۲٠	1 8 .	١٦٠	٩.	طولكرم	عمر الكرمي
۲۰	170	١٨٥	0 \$	طولكرم	مصطفى سعيد ابوبكر
7.0	110	٣٢٠	79	طولكرم	عبد القادر قزمار
۹٠	110	740	٩.	طولكرم	شاكر سهارة
۸۰	Y • •	۲۸۰	٩.	شويكة	عقاب فريج وشركاه
٧٥	10.	770	٧٨	ا شزیکة	على أبو صالح
١٠٠	170	470	٨٤	شويكة	عبد الرحمن أبوصالح
١٠٥	140	۳۸۰	111	شويكة	عبد الرحيم مرعي
١٠٥	140	۲۸۰	79	شويكة	صالح حمدان
٣٠	١	14.	٤٥	ذنابة	زبيدة السعيد
٦.	۸۰	١٤٠	٩.	ذنابة	أسعد وشركاه
٦.	۸۰	12.	٨٠	ذنابة	محمد سفاريني
٤٠	١٧٨	414	٦,	ارتاح	احمد أبوشنب
١٥	۱۸۰	190	٤٨	ارتاح	حسن محمد عيسى
٤٥	140	١٨٠	٦,	ارتاح	أحمد أبوشنب

<sup>\*</sup> تقع الآبار العشرة الأولى ضمن حدود بلدية طولكرم قبل انضهام شويكة وذنابة وارتاح إليها.

#### الثروة الحيوانية:

تعتبر الشروة الحيسوانية الشق الشاني من العمل الراعي، إذ جرت العادة من القدم أن يربي الفلاحون الحيوانات التي قد تستخدم في العمل في المزراعة، أو التي تمد المزارع بمنتوجاتها من الألبان واللحوم وفي حالات أخرى قد يربي المزارع الحيوانات من أجل التجارة بها وبمة وجاتها. علاوة على ذلك تمد الشروة الحيوانية المزارع بالسهاد اللازم للحفاظ على خصوبة التربة، كما أنها تستهلك جزءاً من منتوجاته الزراعية خصوصاً المنتوجات العلفية كالبرسيم والبيقية والشعير والكرسنة التي تزرع خصيصاً لتأمين الغذاء للثروة الحيوانية.

تربى في منطقة طولكرم أنواع مختلفة من الحيوانات كالضأن والماعز والأبقار بأنواعها المختلفة، وكذلك تربى الدواجن بنوعيها اللاحم والبياض. والجدول رقم (١٦) يوضح اعداد الأغنام خلال عدة سنوات، ويظهر فيه أن أعداد الضأن والماعز

جدول ـ ١٦ ـ أعداد الأغنام في لواء طولكرم ١٩٨٢ - ١٩٧٣

المجموع	ام) الماعز	الضأن (الأغن	السنة
77.77	1.014	17229	14.4.
7977	14.50	17770	1441
T. VOA	11401	19.18	1444
77189	10.41	71174	14,74

#### المصدر:

جمال محمد أبو عمر بهاء الدين أبو بكر، تربية الأغنام في الضفة الغربية وقطاع غزة، الممه ١٩٨٣. ١٩٨٣ . مركز الدراسات الريفية، جامعة النجاح ـ النشرة الإحصائية السنوية للضفة الغربية وقطاع غزة، الأعداد ١ ـ ٥ . في تزايد مستمر، وإن كان هناك تذبذباً سنوباً في أعدادها، وربها يعزى هذا التذبذب إلى عدم الدقة في البيانات المتعلقة بأعدادها.

وفي عام ١٩٨٤ بلغ عدد الضأن في منطقة طولكرم مايزيد على (٢٣) ألف رأس أو ما يعادل ٥,٨٪ من مجموع أعداد الضأن في الضفة الغربية. كما استحوذت طولكرم في العام نفسه على ٣,٩٪ من ماعز الضفة و٣,٧١٪ من أبقارها. جدول (١٧).

وعما تجدر الاشارة إليه أن هذه الشروة الحيوانية تعود في معظمها إلى قرى المنطقة ، إذ لا يسمح بتر بيتها ضمن الحمدود البلدية للمدن . ومما يؤكد ذلك أنه تبين وجود عشرة مزارعين يربون الأغنام المهجنة والمحسنة منتشرين في عشر من قرى المنطقة .

جدول ـ ١٧ ـ أعداد الأبقار في لواء طولكرم

المجموع	العجول	الأبقار	السنة
4798	١٣٦٤	744.	۱۹۸۰
7444	041	1077	1441
7771	444	1440	1484
3117	730	1071	1484
YV44	1177	1744	1916

#### المصدر:

مركز التنمية الريفية، النشرة الإحصائية السنوية للضفة الغربية وقطاع غزة، الأعداد ١ ــ ٥، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.

وتعتبر الدواجن الشق الثاني من الإنتاج الحيواني. وتوجد في منطقة طولكرم مزارع الدواجن بنوعيها اللاحم والبياض. وكما يوضح الجدول (١٨) فإن لواء ٨٢

جدول - ١٨ - عدد مزارع الـدجـاج الـلاحم وطاقتهـا الإنتـاجية في لواء طولكرم ١٩٨٤ - ١٩٨٠

جية السنوية للحم الحي من إنتاج الضفة //		نسبتها من الضفة ٪	عدد المزارع	السنة
YX, V YV, <b>9</b> YI, Y WY, Y	1770 17.1,A 17.1, 1779,9 1779,9	11,7 17,7 17,0 1A,7	7.7 7.7	19A+ 19A1 19AY 19AW

#### المصدر:

مركز الدراسات الريفية ، جامعة النجاح ، النشرة الإحصائية السنوية ، العدد ١ ، ٢ ، ٤ ،

م. ت. ف، المكتب المركزي للإحصاء، النشرة الإحصائية، النشرة الإحصائية الزراعية للضفة الغربية وقطاع غزة، العدد الرابع.

طولكرم قد اشتمل عام ١٩٨٠ على ٥٧ مزرعة دواجن لاحم بطاقة إنتاجية قدرها (١٣٢٥) طناً في السنة . وبالتالي يكون اللواء ساهم بها نسبته ٧ , ١١٪ من الطاقة الانتاجية لهذه المزارع في الضفة ، واحتوى على ١١، ١٪ من مزارع الدواجن اللاحم في الضفة الغربية في ذلك العام . وفي عام ١٩٨٤ ارتفع عدد هذه المزارع اللاحم أي الضفة الغربية مقدارها ٣ , ١١١٪ أو زيادة سنوية مقدارها إلى ١٢١ مزرعة ، أي بزيادة كلية مقدارها ٣ , ١١١٪ أو زيادة سنوية مقدارها ٢٨٪ . وقد أدى ذلك أيضاً إلى تزايد نصيب اللواء من إنتاج هذه المزارع بالنسبة للضفة الغربية ككل ، حيث أصبح ٣٢٪ عام ١٩٨٤ بعد أن كان ٧ , ٢٨٪ عام ١٩٨٤ .

إلا أن من ينظر الى الجدول (١٩) يلاحظ أن عدد مزارع الدجاج البياض على عكس مزارع الدجاج السلاحم قد تناقصت في عددها وبالتالي في طاقتها الإنتاجية، ويعزى ذلك إلى اعتباد كثير من القرويين على الإنتاج المنزلي للبيض، حيث يربي الفلاح عادة بعض الطيور المداجنة في بيته. لقد تناقصت مزارع المدواجن البياض في اللواء من ١٠ مزارع عام ١٩٨٠ إلى ٤ فقط عام ١٩٨٤، أي انخفضت إلى مستوى ٤٤٪ مما كانت عليه عام ١٩٨٠. كما انخفضت مساهمة إنتاجها من ٢٧٪ من إنتاج البيض في الضفة عام ١٩٨٠ إلى ١٩٨١ إلى ١١٪ عام ١٩٨٤.

جدول - ١٩ ـ عدد مزارع الدجاج البياض وطاقتها الإنتاجية في لواء طولكرم ١٩٨٠ ـ ١٩٨٤

نسبتها في	تقدير إنتاج	عدد الدجاج	نسبتها من مزارع	عدد	السنة
الضفة	البيض سنوياً	البياض	الضفة ٪	المزارع	
Y1,4 1A,Y 1Y,* 1£,# 1.,4	677 £1V YY7A£ Y7.£	77A·· 7·A0· 134V/ 174··	Y·,· 14,£ 1£,7 Y1,Y	٧	19A+ 19A1 19AY 19AW 19A£

المصدر: نفس الممدر السابق.

# النشاط الصناعي والحرفي:

تعتبر طولكرم مدينة زراعية، حيث يعمل القسم الأعظم من سكانها وسكان إقليمها بالزراعة، في حين لم تبلغ نسبة العاملين في النشاط الصناعي ٨٤

والحرفي سوى ٢, ١٠٪، بالطبع تكون أعلى قليلًا في المدينة نفسها لانخفاض نسبة العاملين بالزراعة وارتفاع نسبة العاملين في قطاع الخدمات.

ولا يسوجد في مدينة طولكرم ولا في المناطق التابعة لها نشاط صناعي بمعنى الكلمة ، وإنها هناك صناعات حرفية بسيطة وورش صيانة وتصليح للأجهزة والآلات التي يستخدمها سكان المنطقة . ويمكن تقسيم الصناعات السائدة في مدينة طولكرم ولوائها إلى الأنواع التالية :

1 - الصناعات الزراعية، وهذه تشمل بالدرجة الأولى صناعات عصر الزيتون وطحن الحبوب. وقد وجد هذ النوع من الصناعة في المنطقة منذ عهد طويل، ويعود السبب في ذلك إلى سيادة محصول الزيتون واعتبار زيت الزيتون أحد الأغذية الرئيسة للسكان. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن إنتاج وطحن الحبوب خصوصاً الحنطة. والجدول (٢٠) يوضح تطور أعداد ومستوى معاصر الزيتون في المنطقة.

جدول ـ ۲۰ ـ عدد ومستوى معاصر الزيتون في لواء طولكرم

نسبتها من الضفة	المجموع	آلية	نصف آلية	قديمة	السنة
% <b>£ •</b> % <b>Y</b> A		4	/V <b>Y</b> V	۹٠ ۸۲	1979

من الواضح أن الغالبية العظمى من معاصر الزيتون في لواء طولكرم من النوع القديم، إلا أن القديم منها في تناقص وإن الحديثة منها الآلية والنصف آلية في تزايد مستمرً.

ومن الجدير بالذكر أن ٤٤٪ من معاصر الزيتون في المنطقة تستعمل الروافع الآلية، وهذه تم إدخالها في بداية السبعينات، حيث يتم استخدامها لنقل ثمار الزيتون في مراحل إنتاج الزيت المختلفة، واشتملت طولكرم عام ١٩٨٠ على ما نسبته ٣٨٪ من مجموع معاصر الزيتون في الضفة الغربية.

- ٢ صناعات البناء: وتشتمل هذه على ورشات النجارة والحدادة التي بلغ عددها
   في المدينة ٢٣، ٢٤ ورشة على التوالي. كما اشتملت على ١٢ مصنعاً للطوب
   والبلاط والماسح ومثلها لتركيب الالمنيوم الخاص بالأبنية المختلفة.
- ٣- صناعة الألبسة: أشارت دراسة العورتاني، عن الصناعات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى وجود ٢٥ مصنعاً (ورشة) للغزل والنسيج في مدينة طولكرم. كما أفادت بيانات غرفة التجارة والصناعة بوجود ٣١ مشغلاً للخياطة و١٧ محلاً للخياطين. وهناك أيضاً خمس ورش لإنتاج وصناعة الأحذية.

# النشاط التجاري وقطاع الخدمات:

يعتبر هذا أحد الأنشطة الأساسية حيث يعمل به قسط كبير من السكان، سواء في الخدمات العامة أم الخاصة، وفي القطاع التجاري، خصوصاً أن مدينة طولكرم تتمتع بمركزية واضحة في إقليمها حيث يعتمد معظم سكان اللواء في الحصول على الخدمات التجارية وغيرها من الخدمات كالصحية مثلاً منها. ويتوفر في مدينة طولكرم المحلات التجارية التي تبيع مختلف أنواع السلع والبضائع لسكان المدينة ومن يرد إليها من إقليم المدينة. حيث يوفر القطاع التجاري في المدينة المواد الغذائية، والأدوات المنزلية ومواد البناء والألبسة وغيرها. والجدول (٢١) يلخص الأنشطة الصناعية والتجارية في مدينة طولكرم المعتمدة من قبل الغرفة التجارية فيها.

جدول ـ ٢١ ـ المحلات التجارية والصناعية في مدينة طولكرم

العدد	محلات	العدد	محلات
74	محلات النجارة	77	النوفوتية
7 2	محلات الحدادة	١.	الساعات والنظارات
١٢	معامل الطوب والبلاط والماسح	٣	المحروقات والزيوت المعدنية
٦	شركات التأمين وتدريب السواقة	**	المواد الغذائية
11	المكتبات	٤٠	الخضار والفواكه
۳	المطابع	144	البقالات ومطاحن البن
٧٠	الصياغة والمجوهرات	14	صناعة وبيع الحلويات
10	بيع قطع واطارات وتشحيم السيارات	40	بيع اللحوم الحمراء والدواجن
11	الادوات الصحية والحمامات الشمسية	40	المطاعم والمقاصف
٨	بيع المواد الزراعية	10	المقاهي
14	محلات تركيب الالمنيوم	44	صناعة وبيع الاحذية
٣	مبيع وتصليح الدراجات الهوائية	17	الخياطين
12	محلات التصوير	٣١	مشاغل الخياطة
١٢	مواد الزجاج والدهان	4	الصرافين
1	نقليات عامة	١	البنوك
٨	محلات الأقمشة	<b>Y 1</b>	بيع الاواني المنزلية
٦	أشرطة الكاسيت والفيديو	۱۷	صناعة وبيع الاثاث المنزلي
7	بيع الملابس القديمة والحصر	٧.	بيع مواد البناء
		**	بيع الأدوات الكهربائية

المصدر: غرفة التجارة والصناعة في مدينة طولكرم.

### الفصل الخامس

# التعليم والحياة الاجتماعية

#### الخدمات التعليمية:

اشتهرت مدينة طولكرم (۱) وغيرها من قرى المنطقة كعنبتا وسفارين وكفر اللبد بكونها مراكز لتدريس علوم الدين والفقه الحديث، إذ انتشرت فيها الكتاتيب التي كانت تدرس مبادىء القراءة والكتابة والقرآن الكريم والحساب والخط، وذلك زمن الدولة العثيانية (۱). كما قامت في المدينة وما جاورها من القرى الكبيرة المدارس وظهر فيها الشعراء والشيوخ. وعما يدعم ويبر ز تعلق هذه المنطقة بالعلم والأدب، المكتبات المحلية وما تحويه من كتب ومخطوطات تم العثور عليها حديثاً. ويؤكد ذلك أحد الحكام الإداريين لطولكرم زمن الانتداب وهو الشيخ عبد الله خير الذي خمع بعض محتويات هذه المكتبات أثناء جولاته في قرى المنطقة (۱).

في بادىء الأمسرلم يكن للدولة العشمانية مدارس تنفق عليها، وإنها كان السكان المحليون هم اللذين يديرون هذه المدارس وينفقون عليها، وأحياناً كان

١ ـ: مند عشرات السنين.

٢ ـ شأن المدن الفلسطينية الأخرى.

٣ ـ الكرمي، عبد الكريم، الشيخ سعيد الكرمي، سيرته العلمية والسياسية، منتخبات من آثاره، ص ١٦ ـ ١٧ .

أحمد الأفراد المتعلمين في البلدة يتولى ذلك، مثال ذلك مدرسة كتاتيبية وابتدائية للشيخ خليل سعيد الكرمي (1).

إلا أنه في مرحلة لاحقة ، وبعد أن تحسن وضع الحكومة العثمانية مالياً ، رغبت في نشر التعليم بين السكان ، لجأت إلى تأسيس لجان المعارف عرفت باسم قومسيونات المعارف وذلك من أجل إنشاء المدارس والإنفاق عليها من تبرعات الأهالي . وبذلك تأسس قومسيون في طولكرم برئاسة الشيخ سعيد الكرمي وعضوية بعض شخصيات البلدة (\*).

وبناء على ما جاء في الكتاب السنوي لوزارة المعارف العثمانية عام ١٣٢١هـ (١٩٠٣م)، فإن مدرسة طولكرم الإبتدائية قد تأسست عام ١٣٠٢هـ (١٨٨٢م)٠٠٠.

(۱۸۸۲م) (۱۰).
و بفضل رئيس بلدية طولكرم (عبد الرحمن الحاج ابراهيم) احرز قضاء بني صعب مركزاً مرموقاً بين سائر الأقضية، إذ أن أهله مولعون بالعلم. وبلغ عدد طلبة مدرسة طولكرم أثناء الحرب العالمية الأولى (۲۵۰) طالباً معظمهم من أبناء القرى المجاورة. كان معظم طلبة هذه القرى يبيتون في حوانيت طولكرم، لذا حاول رئيس البلدية إقامة مبيتاً للطلبة إلا أن الصعوبات المالية حالت دون تحقيق ذلك (۱۰)

ذلك (٧٠٠) في نهاية فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، لم يكن في طولكرم سوى في نهاية فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، لم يكن في طولكرم سوى مدرستين للبنين واحدة إبتدائية والأخرى إبتدائية \_ ثانوية، ضمتا حوالي (٧٠٠) طالبة . كما كان طالب بالإضافة إلى مدرسة ابتدائية للبنات ضمت حوالي (٧٠٠) طالبة . كما كان هناك «مدرسة خضوري الزراعية» التي بلغ طلابها ٢٢ طالبا عام هناك «مدرسة خضوري الزراعية» التي بلغ طلابها ٢٢ طالبا عام

٤ - المصدر السابق.

٥ ـ المصدر السابق.

٢ \_ مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطين، ج ٣، ق ٢، ص ٢٥٦.

٧ - المصدر السابق، ص ٧٥٧.

٨ - المصدر السابق، ص ٢٥٨.

وفي العمام الدراسي ١٩٣٧/١٩٣٧ بلغ مجموع الطلبة في مدارس مدينة طولكرم ١٩٣٠ طالباً و٢٥٨ طالبة، معظمهم من المدارس الحكومية باستثناء ١٨ طالبة و٢١١ طالباً كانوا في مدارس غير حكومية. وبلغت نسبة تسجيل الذكور في سن ٥ ــ ١٥ سنة في المدارس ٩٥٪ في حين لم تتعد هذه النسبة ٣٠٪ بين الاناث من نفس الفئة العمرية ١٠٠.

أما في النصف الشاني من هذا القرن، فأقدم المعلومات المتوفرة عن مدارس مدينة طولكرم تعود إلى العام الدراسي ١٩٥٨/١٩٥٧، والتي يلخصها الجدول جدول - ٢٢ ـ مدارس مدينة طولكرم عام ١٩٥٨/١٩٥٧

المدرسة	مستوى	عدد الطلبة	نوعيتها	اسم المدرسة
أعلى صف	ادنی صف	الطبية الطبية		
ثاني ثانوي	أول ثانوي	0 V 0	ثانویة/ ذکور	
ثالث اعدادي	أول ابتدائي	7 V V	ریز اعدادیة/ ذکور	
ثالث اعدادي	أول ابتدائي	2/17	اعدادیة / ذکور	خالد بن سعيد
ثالث اعدادي	أول ابتدائي	//17	اعدادیة / ذکور	طولكرم
ثاني ثانوي	سادس ابتدائي	//20	ثانویة / إناث	العدوية
خامس ابتدائي	أول ابتدائي	£ 7 V	ابتدائیة / ۱ ناث	الاصمعي
خامس ابتدائي	أول ابتدائي		ابتدائیة / اناث	طولكرم

المصدر: وزارة التربية والتعليم، التقرير السنوي للعام الدراسي ١٩٥٧ ـ ١٩٥٨، ص ١٩٤

٩ - المصدر السابق، ص ٢٥٨ - ٢٥٩.

لقد ساهمت أكثر من سلطة بالإشراف على المؤسسات التعليمية في مدينة طولكرم في النصف الثاني من القرن الحالي، والجدول (٢٢) يوضح أن وزارة التربية والتعليم الأردنية كان لها الدور الرئيسي في إدارة وتمويل المدارس في المدينة، حيث بلغ نصيب مدارسها (٦٢٪) من مجموع طلبة المدينة في عام ١٩٦٠/٦٠ تبعتها في الأهمية وكسالة الغوث الدولية والتي شغل طلبتها مانسبته (٨٠٨٪) من مجموع طلبة المدينة، أما البقية (٢٠٨٨٪) فكانوا تحت إشراف مدارس أهلية وطنية.

جدول \_ ٢٣ \_ عدد المدارس والمعلمين والطلبة في مدينة طولكرم حسب السلطة المشرفة

1977_	1477		1971		
عدد	عدد	عدد	عدد المعلمين	عدد	السلطة المشرفة
العلبة	المدارس	الطلبة	والمعلمات	المدارس	
417	11	9499	\	۸	وزارة التربية والتعليم
437	Y	949		٧	الأهلية الوطنية
4114	£	141		٤	وكالة الغوث
***18	**	ነዮለን	711	١٩	المجموع

#### المصدر:

وزارة التربيسة، التقريس السنوي للعام الدراسي ١٩٦٠ - ١٩٦١، ص ٢٩٣٠. الدباغ، مصدر سابق، ص ٢٥٩.

\* هذا العدد لايشمل طلبة معهد الحسين الزراعي، إلا أنه يشمل ٢٤٢ من تلاميذ رياض الأطفال.

وفي الوقت الراهن، وبعد أن اتسعت مدينة طولكرم، وإزداد عدد سكانها، فقد توسعت في إنشاء مدارس جديدة وضم مدارس أخرى اليها، نتيجة لضم

بعض القرى المجاورة إلى المدينة كشويكة وارتاح. لقد بلغ عدد المدارس في مدينة طولكرم للعام الدراسي ١٩٨٦/١٩٨٦ ثلاثون مدرسة اشتملت على (١٨٤) معلماً و(١٧٠) معلمة يدرسون (١٩٠٥) طالباً و(٤٩٧٦) طالبة في مراحل التعليم المختلفة من الإبتدائية إلى الثانوية. بالإضافة إلى ذلك وكها يتضح من الجدول (٢٤) فإن في مدينة طولكرم مدرستين أهليتين مختلطتين يشتملان على ثهانية من المدرسين والمدرسات و(٧٤) طالباً وطالبة.

## مدرسة خضوري الزراعية(١٠):

أنشئت هذه المدرسة عام ١٩٣١ بأموال تبرع بها السير إلي خضوري Sir انشئت هذه المدرسة عام ١٩٣١ بأموال تبرع بها السير إلي خضوري Eli Khadouri من هونغ كونغ. وكانت تقبل الطلبة اللذين أتموا الصف الثاني الشانوي (الشالث الإعدادي اليوم) حيث كان يدرس الطالب فيها لمدة سنتين. وأثناء الشعب الفلسطيني استولت قوات الانتداب البريطاني على المدرسة واحتفظت بأجزاء من مزرعتها إلى ما بعد عام ١٩٤٦.

وفي مرحلة لاحقة أضيف للمدرسة صف لإعداد المعلمين ضم عام ٥٤ / ١٩٤٦ (٥٢) طالباً في السنتين الأولى والثانية من برنامج إعداد المعلمين. كانت تقوم المدرسة على قطعة أرض مساحتها ٢٠٠ دويم اغتصب منها الصهاينة عام ١٩٤٨ (٢٠٠) دونم تقع غرب خط السكة الحديدية.

وتعرف هذه المدرسة حالياً باسم معهد الحسين الزراعي، يقبل فيه حملة الشهادة الثانوية العامة، القسم العلمي وقد أصبحت مدة الدراسة فيه منذ عام الشهادة الثانوية العامة، بدلا من سنتين. وما زال المعهد يقبل حملة الشهادة الثانوية العامة في قسم إعداد المعلمين في العلوم والرياضيات واللغة العربية، واللغة الإنكليزية، والاجتماعيات، والدين، والتربية الرياضية.

١٠ ــ المصدر السابق، ص ٢٦٠.

<sup>.</sup> محشي، خليل، أوضاع التعليم العالي في الأرض المحتلة وأسس تطويره ودعمه، جامعة بير زيت، ١٩٧٨، ص ٥ - ٦.

جدول ـ ٢٤ ـ مدارس مدينة طولكرم وعدد المعلمين والطلاب فيها لسنة ١٩٨٦ ـ ١٩٨٧م

سم المدرسة	سنة التأسيد	سنة التأسيس عدد المعلمين عدد الطلاب			
ذنابة الثانوية/ إناث	1904	18	777		
جمال عبد الناصر/ ثانوية/ إناث	1944	71	707		
العدوية الثانوية / إناث	1901	١٥	700		
ارتاح الاعدادية/ ذكور	1414	1.,0	744		
خالد بن سعيد/ اعدادية/ ذكور	14.4	١٠	YAA		
عمر بن عبد العزيز/ اعدادية/ ذكور	1427	١٣	244		
نور الدين زنكي/ اعدادية/ ذكور	1909	11	448		
ارتاح / اعدادية/ اناث	1904	٨	174		
طولكرم / اعدادية / إناث	1401	١٣	747		
الاصمعي / اعدادية / إناث	1477	14	£YA		
زنوبيا / أعدادية / إناث	1477	١٠	711		
اجنادین / ابتدائیة / ذکور	1471	٧	- YYA		
طه حسين / ابتدائية / ذكور	1477	٨	700		
طولكرم / ابتدائية / ذكور	1444	٨	7.7.7		
اشبيلية / ابتدائية / إناث	1971	11	441		
طولكرم / ابتدائية / إناث	1979	Y	۲۱•		
طولكرم الصناعية/ ثانوية / ذكور	1940	17	414		
الفاضلية / ثانوية / ذكور	1477	17	418		
طولکرم / ثانویة / ذکور	1904	14	<b>4774</b>		
الوطنية / ثانوية / مختلطة	1474	٤	<b>ዮ</b> ለ		
النهضة / ثانوية / مختلطة/ خاصة	1477	٤	44		
وكالة /ابتداثية أولى /بنات	1971	١٠	440		
ركالة/ ابتداثية ثانية/ بنات	1474	١٠	18.7		
كالة/ اعدادية / إناث	1971	١٥	370		
ركالة / ابتدائية / ذكور	1900	۱۷	74.		
كالة / اعدادية / ذكور	1900	11	460		
ورشمس / اعدادية / ذكور	1907	. 17	0 E V		
ئىويكة / ئانوية / ذكور	1477	\ \\	Y • Y		
لمويكة / ثانوية / إناث	1444	٧٠	710		
لمويكة / اعدادية / ذكور	1441	14	444		

التربية والتعليم.

يبلغ عدد العاملين في المعهد ١٥ موظفاً إدارياً و٢١ عضوهيئة تدريس من حملة السدكتوراه والمساجستير والبكالسوريوس. أما عدد الطلبة فبلغ عام ١٤ السباً. ويستوعب المعهد سنوياً ١٤ طالباً من حملة الشهادة الثانوية العامة والدراسة فيه عجانية.

يشتمل المعهد على ثمانية غرف تدريس، وقاعة محاضرات كبيرة واحدة وستة مختبرات للكيمياء العضوية، الكيمياء غير العضوية، النبات، علم الحيوان، الفيزياء والتربة، يتسع كل منها لـ ٢٤ طالباً. وفي المعهد أيضاً مكتبة فيها حوالي (٣٠) ألف مجلد باللغتين العربية والانجليزية، ومعدل الزيادة السنوية في حجمها يتراوح بين (٥٠٠ - ١٠٠٠) كتاب. كما يشتمل المعهد أيضاً على منزل لإقامة الطلبة ومرافق زراعية مختلفة. ويطمع المسؤولون في المعهد إلى تحويلة لكلية زراعة تابعة لإحدى جامعات الضفة الغربية.

#### المادات والتقاليد:

يتوارث المجتمع عاداته من السلف إلى الخلف متاثراً بظروف بيئية ومتاقلهاً معها. ويشتد تمسكه بها عندما يشعر بالتحدي الحضاري والعرقي، وعندما يتعرض لمحاولات الإبادة. لهذا فقد تمسك أبناء طولكرم كغيرهم من أبناء فلسطين بعاداتهم وتقاليدهم الأصلية. وسنكتفي هنا بالإشارة إلى عادات الأفراح وعادات الأحزان في مدينة طولكرم.

# الزواج:

بعد الاتفاق المبدئي بين أهل العروسين، تذهب (الجاهة) والمكونة من وجوه البلد والعائلة لخطبة الفتاة من والدها وأقاربها. وبعد أن يلبي طلبهم، يشربون القهوة، ويقرأون الفاتحة في بيت العروس. وتقوم الجاهة أيضاً بالتصديق على الشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بين أهل العروسين. ويتم بعد ذلك تحديد موعد كتب الكتاب «عقد الزواج».

وعندما يكتب الكتاب يدعى الأقارب وأفراد (الحمولة) أي العشيرة، مسبقاً لحضور المراسيم البسيطة التي لا تتعدى اجتهاعاً بسيطاً لمدة ساعة أو نصف ساعة بعد صلاة العساء عادة أو بعد صلاة العصر، حيث يأتي المأذون ويأخذ موافقة العريس والعروس كل منهما على انفراد بحضور والد العروس وأحد محارمها والشهود، بعد التأكد من موافقة العروس يتم كتب الكتاب، وبعد ذلك توزع بعض الحلوى والقهوة والمرطبات على الحضور. وهذا ما يسمى بعقد القران، وبعد ذلك تأتي مرحلة الخطبة أو (التلبيسة) ويحدد موعدها بعد كتب الكتاب حيث يوزع قبل يوم الخطبة بطاقة دعوات على المدعوين يعين فيها ساعة ابتداء وانتهاء الخفلة، وهي غالباً لا تتجاوز ٣ ساعات، وتقام الحفلة للرجال والنساء كل على انفراد في بيت والمد العروس أو أحد أقاربها. حيث تزين العروس في الصالون وترتدي (فستان) يناسب هذه المناسبة ولكن لا يكون لونه أبيض، وتجلس في مكان العريس، ويعنون لها الأغاني الشعبية المعروفة في المدينة. ثم بعد فترة يأتي العريس ويجلس بجانبها ويلبسها الشبكة والتي من أهمها الدبلتين، ويختلف مقدار الشبكة حسب قدرة العريس وهذه تكون بمثابة هدية يقدمها العريس لعروسه.

وغالباً لا تكون داخلة في حساب الذهب، الذي يعتبر جزءاً من المهر المقدم للعروس من عربسها.

أما بالنسبة للرجال فالوضع يختلف حيث يتوافد المدعوون إما إلى بيت والد المعروس أو أحد أقاربها للتهنئة، وعادة يكون مكان الرجال معزولاً عن مكان النساء. ويتم توزيع علب الأفراح والمرطبات والقهوة حيث يبارك الرجل ويجلس دقائق ثم ينصرف ليترك المجال لغيره.

بعد انتهاء مراسيم الخطبة، يعين موعد الزفاف بعد فترة من الخطبة قد تطول أو تقصر حسب ظروف العروسين.

## مراسيم العرس:

يكون العرس عادة على نطاق أوسع من الخطبة، حيث تتم دعوة عدد كبير من أهل البلد والأصدقاء لحضور الحفل. وتقام حفلة النساء عادة في بيت العروس أو في قاعمة عاممة، حيث تؤخذ العروس إلى صالون التجميل لتزينها ويزين معها عادة قريبات العروس والعريس، وتلبس العروس الفستان الأبيض والطرحة والإكليل والذهب الذي جلبه لها العريس، وتجلس في مكان مرتفع يراها جميع الحضور، وفي هذه الفترة تتجمع عندها النساء المدعوات ويبدأن بالغناء والرقص ويستمر ذلك حتى ساعة متأخرة من الليل. وفي آخر السهرة يتم تقديم الفواكه والحلويات والمكسرات، وهذا فقط للمقربات من العروس وبعد ذلك تأخذ صديقاتها بالترويد لها وهو نمط من الغناء يقال عادة لوداع العروس.

أما سهرة الرجال فتبدأ بعد آذان العشاء غالباً في بيت والد العريس، ويحيي السهرة عادة واحد أو إثنين من الزجالين المعروفين في المنطقة أو ما يسمى (بالحدي) ويتبارزون في الرجل الشعبي والمواويل ويتوسط الحدي عادة صفوف الحضور بحيث يصطفون بشكل بيضاوي أو بشكل مستطيل، ويرددون ما يقوله الحدي بصفة عميزة، وفي آخر السهرة تختم الحفلة عادة بالدبكة الشعبية.

وفي يوم العرس يتم حمام العريس في بيت أحد أقاربه حيث يتم دعوته من قبل النساء المتواجدات في خارج قبلهم، ويتم حمامه في وسط غناء خاص به من قبل النساء المتواجدات في خارج مكان الحيام يلبس العريس وتنتظره الرجال والنساء بالغناء في الخارج وتزين له شمسية خاصة باللهب وأدوات زينة أخرى ويحملها أحد المقربين له من أصدقائه أو إخوته.

وتكون الزفة من صفوف من الرجال يتوسطهم الحدي وخلفهم النساء أيضاً، والجميع يغني أغاني خاصة بالزفة. وفي البداية يمشي العريس في وسط الرجال فترة من الزمن وتمشي خلفهم النساء. ثم تأتي بعد ذلك إحدى قريبات العريس وتأخذه من وسط الرجال حيث يتوسط النساء ويستمر مع النساء حتى انتهاء الزفة ويكون العريس أثناء ذلك محتطياً فرساً أو مترجلاً.

بعد انتهاء الزفة يتم دعوة جميع من شاركوا فيها إلى الغداء في بيت العريس، ومن ثم يتوجه أفراد العائلة فقط من الرجال ومعظم النساء في موكب من السيارات والباصات لنقل العروس من بيتها إلى بيت عريسها، حيث يدخل قسم من النساء في البداية لفتح الطريق أمام الرجال، ثم يدخل الرجال واحداً تلو الآخر يتوسطهم كبير الحمولة لتقديم «النقوط» للعروس ووداعها، وبعد ذلك يمسكها أحد ما عارمها كأبيها أو أحد إخوتها من يديها لإخراجها من البيت إلى حيث تنتظر السيارات والمدعوين من الرجال والنساء ويكون للعروس في العادة سيارة خاصة مزينة تركبها العروس وقريباتها فقط.

# عادات المآتم في مدينة طولكرم:

بعد تشييع الجثهان يعود أهل الفقيد والمواسون إلى بيت أحد أقاربهم حيث يتم دعوبهم من على القبر وذلك لتناول طعام الغداء أو العشاء حسب وقت الدفن. أما النساء فتبقى في بيت المتوفى لأنها لا تشارك في الجنازة أصلاً. بعد الانتهاء من الطعام يتوجه الحضور من ذوي المتوفى وأقاربه وأصدقائهم إلى بيت المتوفى لفتح بيت العزاء، والذي يدوم لمدة ثلاثة أيام فقط، ويكون ذلك للرجال فقط حيث تقدم القهوة السادة. أما النساء فتأتي إلى بيت المتوفى في مكان منفصل عن مكان الرجال لتقديم العزاء. وفي مدة العزاء يقوم الجيران والأصدقاء بالتناوب بتقديم الطعام على ثلاث وجبات لمدة ٣ أيام. ويختتم أيام العزاء بعمل ما يعرف (بعشاء الميت) وهو عبارة عن طبخ الرز واللحم والمرق وتقديمه للفقراء ولمن يأتى إلى بيت المتوفى في ذلك اليوم.

وطيلة الأربعين يوماً بعد وفاة الميت يمتنع أقاربه وجيرانه في معظم الأحوال عن الـذهـاب إلى الأفـراح أو إقـامتها أوسهاع المذياع والتلفزيون، أو لبس الألوان الزاهية. وقد يلتزم أهل الميت إذا كان المتوفى شابا بالحداد لمدة سنة.

#### الأزياء الشعبية(١١):

مع صغر حجم مساحة فلسطين والتي تبلغ حوالي ٢٧ ألف كم ، فإنها تزخر بالأزياء الشعبية المتباينة بين السهل والجبل والشيال والجنوب. ومنطقة طولكرم تتميز بزي خاص للنساء والذي يعرف باسم «الصرطلية» وهي شبيهة بدماية الرجل في شكلها العام، ويوجد منها أربعة أنواع:

أ ـ الصرطلية الملونة بالأزهار الجميلة .

ب .. الصرطلية الملونة بالخطوط الخضراء والم فراء.

جــ الصرطلية المخمل.

د ـ الصرطلية الملونة بالخطوط البيضاء والصفراء، هذا النوع خاص بكبار ، السن من النساء .

يزين الفتحة الأمامية في كل نوع من الصرطليات السابقة قيطان أسود، يصل إلى منطقة الوسط. وترتدي الصرطلية في منطقة طولكرم على ثوب شفاف اللون، ومن القياش الثمين. ولا يختلف شكله عن شكل ثوب الأردان ويلف على الصرطلية شملة عريضة ذات لون مناسب للون الصرطلية. أما الرأس فير بط عليه شال مزخرف جميل، بحيث يتدلى أحد أطرافه على الكتف الأيمن للفتاة.

١١ - كتساعشة، شريف، وآخرون، الملابس الشعبية الفلسطينية، لجنة الأبحاث الاجتماعية والتراث الشعبي الفلسطيق في جمعية إنعاش الأسرة ـ المبيرة.

<sup>-</sup> المنزين، عبد المرحن، موسوعة المتراث الفلسطيني، الأزياء الشعبية الفلسطينية، ص ١٤٨ - ١٤٩.

# المراجع والمصادر

# أولا: المراجع العربية:

- ١ أبو زنط، ماجدة أحمد، التباين التنموي في لواء طولكرم، أطروحة لنيل درجة الماجستير في الجغرافيا، الجامعة الاردنية، عمان، ١٩٨٦.
- ٢ أبوعرضة، عبد الرحمن، الاستيطان، التطبيق العملي للصهيبونية، المؤسسة العربية
   للدراسات والنشر، دار الجليل، عمان، ١٩٨١.
- ٣ أبو عمر، جمال محمد وآخرون، تربية الأغنام في الضفة الغربية وقطاع غزة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ١٩٨٣.
- ٤ ـ الأحمد، أحمد قاسم وآخرون، القطاع الصناعي في المناطف المحتلة، الضفة الغربية وقطاع غزة، الدائرة الاقتصادية، الجمعية العلمية الملكية، عيان، ١٩٨٧.
- ٥ بحيري، صلاح المدين، أرض فلسطين والأردن: طبيعتها وحيازتها واستعالاتها، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ١٩٧٤.
- ٦- بدير، أحمد محمود، مدينة طولكرم: دراسة إقليمية، أطروحة لنيل إجازة في الأداب، جامعة دمشق، ١٩٦٤.
  - ٧ ـ خمار، قسطنطين، جغرافية فلسطين المصوّرة، المكتب التجاري، بيروت، ١٩٦٠.
  - ٨ ـ الدباغ، مصطفى، بلادنا فلسطين، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٧١.
- ٩ عبد الهادي، مهدي، المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الفربية المحتلة ١٩٦٧ ـ
   ١٩٧٧، جمعية الملتقى الفكري العربي، القدس.
- 1٠ ـ الكرمي، عبد الكريم، الشيخ سعيد الكرمي: سيرته العلمية والسياسية، منتخبات من أثاره، المطبعة العمومية، دمشق، ١٩٧٣.

- ١١ طوطح، خليل وآخرون، جغرافية فلسطين، مكتبة فلسطين العلمية، القدس، ١٩٢٣.
   ١٢ عشي، خليل، أوضاع التعليم العالي العربي في الأرض المحتلة وأسس تطويره ودعهم،
   جامعة برزيت، ١٩٧٨.
  - ١٣ ــ المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، ج١، ق١.
- ١٤ النحال، محمد سلامة، جغرافية فلسطين: دراسة طبيعية اقتصادية سياسية، دار العلم
   للملايين، بيروت.
  - ١٥ إحصاء تفوس فلسطين، ١٩٣١.
- 17 الأردن، دائرة الاحصاءات المامة، التعداد العام الأول للسكان والمساكن في المملكة الأردنية الهاشمية، عيان، ١٩٧٨.
  - الأردن، سلطة المصادر الطبيعية، النشرة الفنية، عمان، أعداد مختلفة.
  - ـ الأردن، وزارة التربية والتمليم، التقرير السنوي، عمان، أعداد مختلفة.
    - ١٧ .. دائرة الزراعة، طولكرم.
    - ١٨ صحيفة القدس، ٢٤/ ٦/ ١٩٨٤.
      - ١٩ .. غرفة الصناعة والتجارة، طولكرم.
- ٢٠ مركسز التنمية البريفية، جامعة النجاح، النشرة الإحصائية السنوية للضفة الغربية وقطاع غزة، الأعداد ١ ـ ٥، جامعة النجاح، نابلس.
  - ٢١ ـ الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثالث، الطبعة الأولى، ١٩٨٤، ص ١٢٥.
- ٢٢ .. منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب المركزي للإحصاء، النشرة الإحصائية الزراعية للضغة الغربية وقطاع غزة، دمشق، عدة أعداد.

# ثانياً: المراجع الأجنبية:

- 1- Abdul Fatah, et al, Historical Geography of Palestine, Transuordan and Southern Syria in the late 16th Century, Erlangen, 1977.
- 2- Benvenisti, M., «The West Bank Data Project: A survey of Israel's Policies», American Enterprise Institute, Studies in Foreign Policy, Washington& London, 1984.
- 3- Census of Palestine, 1967: West Bank, Northern Sinai, Gaza Strip and Golan, Jeursalem, 1967.
- 4- Harris, W. W., Taking Root: Israeli Settlement in the West Bank, the Golan and Gaza- Sinai, 1967- 1980, Wiley, Chichester.
- 5- Orni, E, et al, Geography of Israel, 3rd ed., Israel University Press, London, 1971.

#### ثالثا: الخرائط:

- 1- Israel, Sheet No. 5, Netanya, and sheet No. 7- 8Tel Aviv- Yafo, Scale 1: 100 000, Surviy of Israel, 1975.
- 2- Palestine, Sheet No. 6, Jaffa-Tel Aviv, Sheet No. 4, Sikhorn; Scale 1: 100 000, War. Office, 2nd edition, edition, 1955.

## الملاحيق

# ملحق - ١ - الأماكن الأثرية التي تقع في قضاء طولكرم

بالإضافة إلى الأماكن الأثرية الواردة في الفصل الثاني، يشتمل لواء طولكرم على المواقع والأماكن الأثرية التالية:

- ١ ابيجابل: «موقع قديم، شقف فخار على وجه الأرض، صخور منحوتة».
- ٢ بير العبد: «شقف فخار على سطح الأرض وحجارة، بئر مبنية بالحجارة».
- ٣ ـ تل الشقاف: «تسل انقاض، حجارة وشقف فخار على سطح الأرض، صهريج، جدار مبنى بالدبش، شقف تاج عمود من الحجر الكلسى».
  - ٤ تس مسعود: «شقف فخار على كثبان الرمال».
  - ٥ ـ خربة أبي بلة (خربة اسكندر): «انقاض صهريج».
- ٦ خربة جمين: «انقاض ممتدة، جدران، ثلاثة أبراج، صهاريج محاجر، بقايا جدران حظيرة».
  - ٧ ـ خربة دير سرور: «أساسات، أكوام حجارة، صهاريج منقورة في الصخر».
    - ٨ خربة الخريجة: «آثار انقاض، مغائر، صهاريج».
    - ٩ ـ خربة الرزازة: «أسس، أكوام حجارة، صهريج منقور في الصخر».
    - · ١ خربة الزعنية: «شقف فخار، صهاريج منقورة في الصخر ومبنية».
      - 11 خربة القمقم: «أكوام حجارة».

۱۲ .. خربة قيسومة: «آثار انقاض».

۱۳ ديـرسرور: «انقاض مدينة، جدران حجـارتهـا مدقـوقة، تيجان أعمدة، خزانات، أرض مرصوفة بالفسيفساء، صهاريجة مدافن».

١٤ \_ خربة مساعد: «دبش، فسيفساء، شقف فخار، حجارة»،

١٥ ـ رأس أبي لوقا: «مدافن منقورة في الصخر على جانب تل صغير».

١٦ \_ ظهر أم الحية: «قبور ومغر منقورة في الصخر (مغارة أبي سياحة) في نشز من الأرض يعرف بهذا الاسم».

١٧ \_ ظهر المناسف: «حجارة مبعثرة وصهاريج منقورة في الصخر»، ويقال لها أيضاً «تل المناسف».

١٨ - كفرسا: «أساسات، صهاريج، أكوام حجارة».

۱۹ ـ كفير: «مدافن وصهاريج».

٠٠ \_ كلوديا: «أساسات، صهريج مبني بالدبش، حجارة أبنية مبعثرة، شقف فخار على سطح الأرض».

٢١ ـ مينة أبي زابورة: «آثار محلة، شقف فخار وفسيفساء، مدافن منقورة في الصخر إلى الشمال».

1948	19.84	7447	1441	144.	الأشجار
7714	77.71	Y1 <b>A</b> @Y•	Y1272.	<b>Y</b> 1	زيتون
7.40.	****	17.91	719	Y1VV4V	لوز
1011	1048	104.	1047	1047	عنب
79.47	Y44V	7997	794.	44	تين
177	177	177	١٦٥	170	تفاح
74	44	74	74	74	أجاص
44	۸Y	77	AY	77	دراق
747	7777	7777	7484	1441	مشمش
1874	1277	1874	1847	1575	برقوق
774	375	774	774	177	جوافة
17877	17770	14.4.	1777	174	حمضيات متنوعة

المصدر: مركز الدراسات الريفية، النشرة الإحصائية السنوية، الاعداد ١ .. ٥.

ملحق . ٣ . مساحات المحاصيل الحقلية في لواء طولكرم

<del> </del>					•
المحصول	194.	14.1	1444	1484	1416
حنعلة	71700	۳۳۷۲۱	Y•V££	4777.	799
شعير	17777	14441	14814	1814.	1844
معص	٤٦٠	700	104	۳٦٧	۰۰۰
فول يابس	7777	74	7174	4148	3377
كرسنة	41.4	4717	7777	7277	4740
عدس	4.47	7.0.	1714	1710	144.
اعلاف خضراء	****		۱۸۷	101	1
سمسم	908	9.00	۸۲۱	1141	1140
تبغ	71	٧,	۸۰	٦٧	££
ے ذرة مكانس	009	٦.,	٧٥٨	۱۲۰۳	۲۱۸
بيقية	7477	7107	١٨٨٥	4140	١٦٨٥
كمون	_	<u> </u>		-	41
فستق	·	774	487	147	140
أخرى	940	1871	1717	1474	1.17
المجموع	117	٦٥	07179	71///	٥٧١٣١

المصدر: مركز الدواسات الريفية، النشرة الإحصائية السنوية للضفة الغربية قطاع غزة، رقم ١٠٠٠، ١٩٨٤، ١٩٨٠.

ملحق \_ ٤ \_ مساحات محاصيل الخضار في لواء طولكرم

المحصول	144.	14.1	1474	1414	١٩٨٤
بطيخ	ومنية	194	٤٦٦	٦٢٤	777
شہام	_		44	717	١٧٨
بطاطا	7777	4404	1440	470.	7770
بندورة	79.9	4.55	7947	۳۰۸۰	7080
خيار	7770	44	4408	١٨٧٥	777
باذنجان	1707	1.77	918	٧٤.	٧٤٠
فلفل حار	1400	14.1	1.47	1740	704
بصل يابس	977	1	1171	177.	1710
بصل بذور	77	<b></b>	104	••	-
ثوم	710	171	417	٦	٤٣٠
باميا	1140	1777	١٨٣٧	٠٢٨١	144.
ملفوف	£0£	414	٥١٢	۲7,	٣٦.
قرنبيط	117.	۸۲۷	1148	110.	1170
فقوس	707	<b>V11</b>	£ Y £	٧٠٥	٤٧٠
فول أخضر	_		1270	1.4.	112.
فاصوليا	1778	1401	477	1 + Y +	444
ملوخية	V£1	717	VY*	770	٦١٧
خضار أخرى	710	£4Y	1470	<b>\£</b> £	VYY
المجموع	19717	19.07	77701	<b>.</b>	1/447

المصدر: مركز الدراسات الريفية، النشرة الإحصائية السنوية للضفة الغربية وقطاع غزة، رقم ٥، ص ٨٥، رقم ١ ، ص ٨٢، جامعة النجاح الوطنية، بابلس، ١٩٨٠، ١٩٨٤.

ملحق . ٥ . إنتاج الأشجار المثمرة (بالأطنان) في لواء طولكرم

۱۹۸٤	۱۹۸۳	1441	14.41	144.	الأشبجار
711.9,	17004, 4	**YVX, •	17414,7	£7	زيتون
7117,	1447,7	1411, 4	1404, 1	414	لوز
1747,1	717,7	٦١٢,٠	۵۳۷,٦	711	عنب
1198,8	1	۸۹۸,۸	٥٩٦,٠	7.1	تين
44, \$	۲٥,٠	70,1	77,1	74	تفاح
٤,٦	0,7	٧,٧	٧,٣	۲	أجاص
٧,٠	٥,٦	0, Y	٤,٢	٤	دراق
A**, V	1841,7	٥٨٧, ٢	٤٦٩,٨	444	مشمش
187,8	۸٠٩,٦	£ 47 A , 9	1111,0	V <b>*</b> V	ېرقوق
1479,	107.,.	1279,	1004,0	1787	جوافة
1	ł	٦٠٣٣١,٠		13770	حمضيات متنوعة
90087,7	12.14,7	99078,1	V0£19,7	۸۸۰٤۸	المجموع

المصدر: مركز الدراسات الريفية، النشرة الإحصائية السنوية، الاعداد ١ ـ ٥ .

ملحق ـ ٦ ـ إنتاج محاصيل الخضروات في لواء طولكرم (بالأطنان)

			-		
١٩٨٤	1444	1444	1441	194.	المحصول
۱۸۳٦,٠	11.0, \$	٤٣٦	011,.	ens	بطيخ
190,7	404,0	٣٣	_	<b>844</b> ,	شمام
0770,7	V141,0	2440	09 84,0	1444	بطاطا
V£4£,.	7940,0	7947	٧ ٢٧٦ , ٠	7777	بندورة
٤٦٦٥,٠	0770, •	4401	Y010, .	۱۷۲۸	خيار
1111	****	411	٤٧٤٨,٠	٥٠٠٨	باذنجان
197,0	۵۷۰,۰	147	090,0	7/0	فلفل حار
188.,1	1427,4	1.44	Y777, ·	7777	كوسا
727,0	۲۷۷,۰	1171	۸۰۳,۲	740	بصل يابس
_	_	104	_	١	بصل بذور
٦٩,٠	٧٨,٠	<b>777</b>	٤٠,٢	71	ا ثوم
Y . A , o	٣٣٤,٨	١٨٣٧	714,0	٥١١	باميا
4,.	1.4.,.	017	701,0	1414	ملفوف
1017,	7711, •	1148	1400,0	7740	قرنبيط
117,0	177,7	\$75	۲۱,۳	44	فقوس
171,	171,7	1170	-	*	فول أخضر
1177, 8	1772, .	417	1880,8	404	فاصوليا
1017,0	1990, •	٧٣٠	1008,0	١٨٥٣	ملوخية
774,0	47,7	١٣٦٥	440, .	٤٥١	ملوخية أخرى
77170,7 Y	Y100,Y	****	*7*V*, £	۲٦٦١٨	المجموع

المصدر: مركز الدراسات الريفية، النشرة الإحصائية السنوية للضفة الغربية وقطاع غزة، نشرة رقم ١، ص ، نشرة رقم ٥ ص ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ١٩٨٤، ١٩٨٤.

ملحق ـ ٧ ـ إنتاج المحاصيل الحقلية في لواء طولكرم بالأطنان المترية

المحصول	144+	14.41	1944	1414	١٩٨٤
حنطة	٦١٨٠	٥٠٥٨,١	٧٦٨,٦	11741,•	A4V.,.
شعير	4440	7477	474,0	٤٢٥٤,٠	TOAY, 0
-هص	44	11,1	<b>44,</b> V	١٨,٠	٧٠,٠
فول يابس	144	188,1	717,4	Y£,V	7.1,9
كرسنة	719	711,7	754,4	٤١٦,٧	444,0
عدس	۸۱	1.7,0	٧٩,٢	1.7,4	٦٨,٥
اعلاف خضراء	-	-	<b>474</b>	٣٠٤,٠	۳۰۰,۰
سمسم	٥٢	14,4	٣٧,٠	٤٥,٢	72,
تبغ	٥	٥,٦	10,7	٧,٦	۲,٦
درة مكانس ذرة مكانس	40	١٨٠,٠	149,0	71.7	7
بيقية	711	4.4,4	100,1	۲٦٣, ٤	١٦٨,٥
كمون	<del>-</del>	_	_	-	1, 1
فستق		747,7	171,1	01,1	01, 1
اخرى	177	۲۹۸,۰	171,4	Y1A,A	٦٧, ٤
المجموع	1.7.4	4.44,7	YV• <b>4</b> ,1	17007,7	12.97,9

المصدر: مركس الدراسات الريفية، النشرة الإحصائية السنوية للضفة الغربية وقطاع غزة، أحداد مختلفة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.

# صدر عن سلسلة المدن الفلسطينية:

Ke_ Y	۱ ـ يافا
٤ ـ رام الله والبيرة	٣ ـ نابلس
٦ ـ القدس	٥ ـ الرملة
٨ ـ بئر السبع والصحراء الفلسطينية	٧ ـ بيسان
۱۰ ـ جنين	۹ ـ بيت لحم
١٢ _ غزة	۱۱ ـ صفد
۱۶ ـ طولکرم	١٣ ـ اللد

# يصدر عن هذه السلسلة:

١ - الخليل
 ٣ - الناصرة
 ٥ - المجدل وعسقلان
 ٧ - خان يونس

حين يكون الـوطن بعيـدا أو أنت مبعـد

وحين تستر أجيال الوطن في التوالد بعيداً عن أرضه دون أن تلمس ترابه أو تشم ثراه الجبول بالدم والمعطر برائحة البرتقال والزيتون ...

وحين يكون الحنين لفلسطين مدناً وقرئ وبحراً وسهلاً وجبلاً يتردد صداه غناء وبكاء في كل بيت وصدر فلسطيني ...

وحين يعمد العدو الغاصب ـ وبعد أن اقتلع الشعب من وطنه ـ إلى اقتلاع حجارة الوطن وأشجاره ليحو مدنه وقراء وآثاره بهدف تغيير معالم الوطن ورسم صورته على هواه ...

وحتى تظل فلسطين ، تاريخاً وتراثساً وحضارةً ونضالاً ، حية في عقل كل فلسطيني وعربي ...

وحق تظل فلسطين عبسدة بجبالها وسهولها ومعالمها في عيبون كل الأجيال الفلسطينية والعربية وهي تناضل من أجل تحريرها واستعادتها ... كان علينا أن نقربها ، أن نقرب الوطن البعيد من الأجيال التي لم يكتب لها أن تراه حتى الآن ، فكانت هذه السلسلة من الكتب التي جاءت ثمرة تعاون بنّاء بين المنظمة العربية والثقافة والعلوم ودائرة الإعلام والثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية .

عبد الله الحوراني

الثمن : الأردن ١ دينار، الإمارات العربية المتحدة ١٠ درام ، المملكة العربية السعودية ١٠ ريال ، للعرب ١٠ دولار . للعلى ١٠ دولار . للعلى ١٠ دولار .